
Achizitie servicii de elaborarea a documentației tehnico-economice, asistenta tehnica din partea proiectantului si executia lucrarilor de constructii privind obiectivul de investitii „ Amenajare urbanistică centrul comunei Cogealac Zona Cămin Cultural + Primărie”

I.D.: 49228421

Documente participare:

- SF fara Deviz.pdf
- FisaDate_DF1093251.pdf
- caiet de sarcini zona camin culturalPrimarie.pdf
- draft contract zona camin culturalprimarie.pdf
- formulare.pdf
- DUAE_CERERE_82576.xml
- raspuns consolidat zona camin culturalprimarie.pdf
- EN1021960.docx

Data publicarii	28.08.20	Coduri CPV	45111291-4
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	18.09.20	Pretul estimativ:	5.374.355,25 RON - 5.374.355,25 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Principalele lucrari de interventie pentru obiectivul de investitii sunt: • Lucrari de structura • Lucrari de amenajari peisagere • Lucrari de retele de energie electrica • Lucrari de trotuare, platforme, sistematizare verticala

Lucrari de structura: Se vor efectua lucrari de realizare de pavaje, lucrari de realizare de spatii verzi, lucrari de amplasare de mobilier urban, si anume pergola din lemn, bancute din beton armat (de diverse forme-conform planse desenate), o zona scena festivitati, bazine de apa si zone primarie, amplasare cosuri de gunoi. Se va prevedea si locuri de parcare pe Strada Mare si Strada Liceului. Prin proiect s-au evidentiat 5 tipologii de mobilier urban: pergola din lemn, bancute din beton armat (de diverse forme - vezi planse desenate), zona scena festivitati, bazine cu apa si zona primarie.

1. Pergola din lemn este realizata din stalpi de lemn 15x15 cm la pas de 2.20 m, clesti din lemn dispusi pe lungime si capriorii/traversele din lemn la un pas de 50 de cm.
2. Bancutele sunt obiecte de arhitectura individualizate si identificate in 3 tipologii, realizate din beton armat, dupa proiecte separate, cu caracteristici particulare. Pentru asigurarea unui plus de confort, sezutul este prevazut a fi realizat din lemn, baituit. De asemenea, in aceasta categorie intra obiectele de arhitectura cu rol de socializare (bancute dispuse „face-to-face,, dispuse in lungul unui perete de sustinere, cu rol atat structural, cat si estetic.
3. Scena este obiect de arhitectura separat, realizata din beton armat, cu acoperire din panza sustinuta de 5 grinzi cu zabrele in arc, pentru diferite activitati. Obiectul detaliat separat (vezi plansele desenate).
4. Bazine cu apa cu ror de recreere/contemprare/reraxare dispuse axial in zona statuii Eroilor din Primul Razboi Mondial

Lucrari de amenajari peisagere care prevad lucrari de amenajare a terenului propus intr-un stil de compozitie mixt, de combinatie a celui geometric cu cel natural. Vegetatia va fi dispusa intr-o serie de grupari, plante izolate si aliniamente, arborii ce vor fi plantati vor fi platani, stejari, tei, salcii si mesteceni. Se va instala deasemenea pe malul bazinelor de apa o vegetatie expresiva, salix babyionica, solidago, pampas, iar in interiorul bazinelor nymphaea alba.

Lucrari de retele de energie electrica: Lucrarile sunt necesare pentru asigurarea alimentarii cu energie electrica de joasa tensiune pentru reseaua de stalpi de iluminat prevazuti in parc. Solutia de alimentare este stabilita prin realizarea unor coloane trifazice cu LES 0,4 kV, conform normelor unificate ENEL. Racordarea se va executa in baza normelor ENEL, in urma unui studio ce se va realiza ulterior.

Lucrari de trotuare, platforme, sistematizare verticala

Lucrarile ce fac obiectul prezentei documentatii au fost proiectate conform stasurilor si normelor in vigoare, trotuare pietonale, platforme, alei. Circulatia in incinta studiata - Amenajare Urbanistica - Zona amtn este strict pietora)Y, fiind prevazute alei cu o latime minima de 2,00 m, pavate. Trotuare cu urmatoarea structura: - 6 cm pavaj ornamental - 10 cm pat de nisip - 20 cm pat de piatra spada sau balast sort 0-30

Pavaje: - Toate pavajele vor fi executate pe strat de piatra Sparta/balast si nisip conf. planse anexate. - vor fi folosite pavele din beton de diverse forme, dimensiuni si texture, conf. planse anexate - zonele de pavaj vor fi incadrate cu bordure

Spatii verzi: - Va fi folosit gazon. - Local vor fi realizate amenajari peisagere (perene si/sau neperene), - Vor fi plantati arbori de inaltime medie si mica. - Nu se va interveni pe arborii existenti, - Unde este nevoie, se vor reloca arborii vizati - De asemenea, la cererea Beneficiarului va fi studiata si posibilitatea introducerii unui sistem de irigare automatizat.

Zona scena: - Va fi realizata din beton armat. - Pardoseala amfiteatrului e constituita din pavaj. - Bancutele vor fi tratate ca fiind demontabile/portabile pentru a putea fi stranse cand nu se tinspectacole/manifestatii (vezi plansele) - Finisajul va fi beton aparent (este important a se folosi cofraje amprentate pentru realizarea efectului dorit). Banci tip I: 60 buc. Banci tip II: 120 buc. Pergole: 130 ml. Arbori: 100 buc. Atentie! Termenul pana la care operatorii economici pot solicita clarificari, in conformitate cu prevederile art.160 alin. (2) din Legea 98/2016 actualizata in data de 17.02.2020, este de 12 zile înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari (daca acestea au fost primite in termen), in conformitate cu prevederile art.161 din Legea 98/2016 actualizata in 17.02.2020 cu 3 zile inainte de data limită stabilita pentru depunerea ofertelor.
