

Proiectare și execuție lucrări în cadrul proiectului "MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ DE TRANSPORT DRUMURI STRĂZI DE INTERES LOCAL, ÎN COMUNA POLOVRAGI. JUDEȚUL GORJ"

I.D.: 92527895

Data publicării 29.01.24 Coduri CPV 45233120-6

Pretul estimativ: 8.300.379,55 RON - 8.300.379,55 RON

Descriere: Scopul achiziției publice este contractarea serviciilor de proiectare (PT și DE, faza PAC), Asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul derularii investiției precum și execuția lucrărilor în cadrul proiectului "MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ DE TRANSPORT DRUMURI STRĂZI DE INTERES LOCAL, ÎN COMUNA POLOVRAGI. JUDEȚUL GORJ", ce vizează îmbunătățirea infrastructurii rurale din Comuna Polovragi, Județul Gorj și se va derula prin Fonduri de la Bugetul de stat, prin MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI în cadrul Programului National de Investiții "Anghel Saligny". Proiectul Serviciile ce fac obiectul contractului, faza PT, în conformitate cu soluția avizată din D.A.L.I. sunt: Elaborarea documentației faza PAC; Elaborarea proiectului tehnic (PTh); Elaborarea detaliilor de execuție (DE); Asistență tehnică din partea proiectantului pe durata contractului de execuție lucrări și pe toată perioada de execuție a investiției, până la admiterea recepției la terminarea lucrărilor; Execuția lucrărilor ce fac obiectul contractului. Execuția lucrărilor se va face în conformitate cu documentația tehnică întocmită la faza PT avizată și pe baza documentației Detalii de Execuție aferente Proiectului Tehnic. Executantul lucrărilor va trebui să respecte întocmai documentația tehnică faza PT pusă la dispoziție după ce aceasta a fost verificată de către verificatorii de proiect și avizată. Drumurile de interes local aparțin domeniului public al comunei și se încadrează la categoria tehnică V, sau în conformitate cu O-MT50/98 se încadrează în clasa de importanță <C> - normală. Drumurile comunale din prezenta documentație fac parte din domeniul public al comunei Polovragi din județul Gorj și se vor moderniza pe o lungime totală de 7.492,00ml: Nr. Crt. Denumire Strada Lungime proiectată (ml) 1 Strada Drumul Manastirii-DC22 1,356.00 2 Strada Cetatea Arcina-DS8 1,526.00 3 Strada Aleea Comosicus-DS7 259.00 4 Aleea Polvraga-DS5 137.00 5 Aleea Coryllus-DS6 159.00 6 Drum lângă Manastire-DS42 122.00 7 Strada Drumul Carelor-DC22C 1,285.00 8 Strada Scorilo-DS4 2,648.00 TOTAL 7,492.00 Soluția adoptată fiind următoarea: Strada Drumul Manastirii-DC22 - frezarea asfaltului existent 4cm; - 15 cm strat de baza din piatra sparta /piatra sparta amestec optimal sort 0/63 conf. STAS 6400-84 și SR EN 13242:2013; - 5 cm strat de legătura din binder BADPS22.4 leg 50/70 - 4 cm strat de uzura din beton asfaltic BAPC16 rul 50/70 Strazile rurale și strada Scorilo-DS4 pe sectoarele asfaltate - săpătură de pământ în corpul drumului 45cm; - strat de fundație din balast în grosime de 30 cm; - strat de baza din piatra sparta /piatra sparta amestec optimal 0-63 cu grosimea de 15cm; - 5 cm strat de legătura din binder BADPS22.4 leg 50/70 - 4 cm strat de uzura din beton asfaltic BAPC16 rul 50/70 Prin proiect se va urmări realizarea unor declivități în profil longitudinal și transversal care să asigure scurgerea și evacuarea rapidă a apelor pluviale de pe carosabil, dar și utilizarea ca îmbracaminte a structurii rutiere a amestecurilor asfaltice. STRUCTURA ACOSTAMENTE o Acostamente protejate: - 15cm strat de beton C20/25; - 15cm strat inferior de balast. SCURGEREA APELOR o Se va amenaja bordura 20x25 stanga dreapta. PODETE TUBULARE o Pentru asigurarea continuității scurgerii apelor se vor monta podete tubulare D600mm, L=6.90ml și podete tubulare D1000 L=9.20ml; AMENAJARE INTERSECȚIE Strada Drumul Manastirii-DC22 - frezarea asfaltului existent 4cm; - 15 cm strat de baza din piatra sparta /piatra sparta amestec optimal sort 0/63 conf. STAS 6400-84 și SR EN 13242:2013; - 5 cm strat de legătura din binder BADPS22.4 leg 50/70 - 4 cm strat de uzura din beton asfaltic BAPC16 rul 50/70 Străzi rurale - săpătură de pământ în corpul drumului 45cm; - strat de fundație din balast în grosime de 30 cm; - strat de baza din piatra sparta /piatra sparta

amestec optimal 0-63 cu grosimea de 15cm; - 5 cm strat de legătura din binder BADPS22.4 leg 50/70 - 4 cm strat de uzura din beton asfaltic BAPC16 rul 50/70 AMENAJARE DRUMURI LATERALE - săpătură de pământ in corpul drumului 45cm; - strat de fundație din balast in grosime de 30 cm; - strat de baza din piatra sparta /piatra sparta amestec optimal 0-63 cu grosimea de 15cm; - 5 cm strat de legătura din binder BADPS22.4 leg 50/70 - 4 cm strat de uzura din beton asfaltic BAPC16 rul 50/70 AMENAJARE STATIE DE INTALNIRE B=20m;l=b=10m;H=2.5m - săpătură de pământ in corpul drumului 45cm; - strat de fundație din balast in grosime de 30 cm; - strat de baza din piatra sparta /piatra sparta amestec optimal 0-63 cu grosimea de 15cm; - 5 cm strat de legătura din binder BADPS22.4 leg 50/70 - 4 cm strat de uzura din beton asfaltic BAPC16 rul 50/70 SIGURANTA CIRCULATIEI - Montarea de indicatoare pentru o semnalizare corespunzatoare a drumului; - Montarea parapetului metalic semigreu; - Realizarea de marcaje transversale si longitudinale conform normativelor in vigoare. Valoarea estimata a serviciilor de proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si lucrarilor pentru obiectivul de investitii "MODERNIZARE INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT DRUMURI STRAZI DE INTERES LOCAL, IN COMUNA POLOVRAGI. JUDEȚUL GORJ", ce urmeaza a se realiza este calculata conform devizului general intocmit de proiectant la faza de DALI proiect nr. DC09/2022 intocmit de catre S.C. CDS PROJECT S.R.L pentru prezenta investitie, luându-se în calcul urmatoarele linii bugetare: • Servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor 756.387,41lei fara TVA, defalcata astfel: Cap. 3.5.4. Documentatiile tehnice necesare în vederea obtinerii avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor: 6.500,00 lei fara TVA; Cap. 3.5.6. Proiect tehnic și detalii de executie: 704.887,41 lei fara TVA; Cap. 3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului: 45.000,00 lei fara TVA, compus din: - pe perioada de executie a lucrarilor: 20.000,00lei fara TVA; - pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrarilor de executie, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții: 25.000,00 lei fara TVA. • Executie lucrari: 7.543.992,14 lei fara TVA, defalcata astfel: Cap. 4.1. Constructii si instalatii: 7.513.992,14 lei fara TVA; Cap. 5.1. Organizare de santier: 30.000,00 lei fara TVA: - 5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente Organizare de șantier: 30.000,00 Lei fara TVA Valoarea estimată a prezentei achiziții de lucrari (proiectare+executie) este de 8.300.379,55 lei fara TVA lei, ceea ce presupune ca achiziția acestor lucrari sa se faca prin procedura de achiziție Procedura Simplificata, conform art 7 alin 2) din Legea 98/2016 si în conformitate cu prevederile art. 113, alin,1 alin. 4), lit. a din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările si completările ulterioare. Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire, în conformitate cu prevederile art. 160 alin.1) din Legea nr. 98/2016 cu completările și modificările ulterioare. Termenul limită pentru transmiterea solicitărilor de clarificări de către operatorii economici este de 9 de zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Termenul limită în care Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet la solicitările de clarificări/informații suplimentare adresate de operatorii economici este in a 6 zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. În măsura în care solicitările de clarificări/informații suplimentare au fost transmise în termenul prevăzut anterior, răspunsurile autorității contractante însoțite de întrebările aferente vor fi publicate în SEAP, în conformitate cu prevederile art. 160 alin.3) din Legea nr. 98/2016 cu completările și modificările ulterioare. Autoritatea contractantă nu va răspunde la solicitările de clarificări/informații suplimentare adresate de operatorii economici care vor fi transmise prin altă modalitate de comunicare sau alt termen decât cel stabilit. Nota: Procedura simplificată se inițiază prin publicarea în SEAP a unui anunț de participare simplificat, însoțit de documentația de atribuire aferentă și se va desfășura într-o singură etapă, online. Valoarea estimata a contractului ce urmeaza a fi atribuit nu cuprinde suma aferenta cheltuielilor diverse 50.000,00 lei fara TVA, acestea putând fi accesate, dupa caz, în functie de necesitati, prin modificarea contractului în condițiile prevazute la art. 221 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, dar pentru alegerea procedurii s-a tinut cont si de acesta valoare. Valoarea totala estimata a contractului de lucrari - (proiectare + executie), luand in calcul si suplimentari din categoria cheltuielilor diverse si neprevazute este de 8.350.379,55 lei fara TVA, valoare care se incadreaza si ea in prevederile art.7 alin 2. Din Legea 98/2016. Procedura simplificată se inițiază prin publicarea în SEAP a unui anunț de participare simplificat, însoțit de documentația de atribuire aferentă și se va desfășura într-o singură etapă, online.