

## **Reabilitare cladire clubul copiilor Reghin- lucrari invelitoare/acoperis, refacere instalatie termic**

I.D.: 77055907

---

Data publicarii	29.11.22	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 219.000,00 RON - 219.000,00 RON

---

Descriere: PRET DE CAT 219.000,00 RON / Unitate de masura CPV: 45453000-7 Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2) DES: Reabilitare clădire Clubul Copiilor Reghin, clădire cu valoare arhitecturală, amplasată în zonă protejată, lucrări învelitoare și instalație termic - a) refacere instalație termica (Instalație de gaze naturale; Radiatoare oțel 22 600/2000 mm - 2 buc; Radiatoare oțel 22 600/1800 - 2 buc; Radiatoare oțel 22 600/1600 - 5 buc; Radiatoare oțel 22 600/1400 - 9 buc; Radiatoare oțel 22 600/1200 - 1 buc; Radiatoare oțel 22 600/1000 - 5 buc; garanție 10 ani pentru radiatoare; Țeavă cupru 35 inclusiv cot, mufă, etc (cleme, legături, îmbinări) - 90 m; Țeavă cupru 28 inclusiv cot, mufă, etc - 70 m; Țeavă cupru 22 inclusiv cot, mufă, etc - 22 m; Țeavă cupru 18 inclusiv cot, mufă, etc - 29 m; Țeavă cupru 15 inclusiv cot, mufă, etc - 58 m; Pompa 32/8 - 2 buc; Termostat - 2 buc; Suport radiator stativ -36 buc; Regulator gaz -2 buc; Detector gaz -1 buc; Butelie egalizare - 1 buc; Centrala termică Ariston One 33 kw - 1 buc, Manoperă centrale termice - 2 buc; Dezafectare instalație termică; Punere în funcțiune; Aviz ISCIR.) b) lucrări la învelitoare (desfacere învelitori din țiglă ceramic 672 mp; desfacere jgheab 103 m, desfacere burlan 62 m; invelitoare tigla 672 m; dolie tabla ral 8004 - 70 m; coame ceramic 82m; folie anticondens 672 m; sort dintabla ral 8004 - 31m; vopsitorii în ulei tabla acoperis 92 m; jgheaburi 103m; burlan 62 m; înlocuire lemn sarpanta, asigurare transp moloz

---