

Servicii de lucrari de reparatii la sediul Oficiului Județean Bacau

I.D.: 38704200

Documente participare:

- 6-ADV1105483.zip

Data publicarii	26.09.19	Coduri CPV	45453100-8
Termenul limita pentru depunere:	01.10.19	Pretul estimativ:	19.788,00 RON - 19.788,00 RON

Descriere: Lucrările sunt necesare pentru reparația pardoselei placate cu gresie din imobilul sediului Oficiului Județean Bacău. SITUAȚIA EXISTENTĂ: La nivelul sediului OJ Bacău pe o suprafață de 118 mp, gresia s-a ridicat și a crăpat în mai multe puncte de prindere, afectând căile de acces și activitatea salariaților oficiului județean. Etapele lucrărilor solicitate: 1. Pregătirea spațiului și protejarea dotărilor Spațiile supuse reparațiilor nu pot fi eliberate complet, prin urmare ofertanții vor avea în vedere protecția mobilierului, a aparaturii și a dotărilor. Înainte de începerea lucrărilor se vor feri, depărta de pereți toate dulapurile, birourile, mesele, etc și se vor acoperi cu folie, astfel încât acestea să nu fie afectate, urmând ca după terminare reparațiilor, acestea să fie repuse pe pozițiile inițiale. NOTĂ În vederea executării lucrărilor și operațiunilor menționate în rubrica de mai sus, executantul va achiziționa toate materialele necesare. 2. Demontare gresie existentă și plintă, cu recuperare material (118 mp) Se va demonta gresia existentă și a plintei aferente și se vor recupera plăcile care nu sunt deteriorate sau crăpate. 3. Decopertare pat adeziv existent (66 mp) Se va decoperta prin mijloace mecanice sau manuale patul de adeziv existent pe o suprafață de 66 mp, pe locul pe care va fi amplasată gresia recuperată. 4. Montare gresie recuperată Pregătire strat suport de 5 cm. Montarea plăci de gresie recuperată pe o suprafață de 66 mp, dimensiunea rostului de 4 mm. Se va aplica chit anticoroziv de rostuire adaptat culorii de pe celelalte suprafețe existente în sediul oficiului județean. 5. Turnat șape autonivelante (52 mp) Curățarea suprafeței pe care urmează să se toarne șapa (măturare sau aspirare). Aplicare amorsă cu bidineaua, trafaletul sau peria. După amorsare se toarnă șapa autonivelantă rezultând o suprafață netedă. 6. Montaj covor PVC cu ridicare în scafă (52 mp) Achiziție covor PVC adaptat ca model și culoare cu cel existent în celelalte birouri ale oficiului județean Bacău. Montaj și ridicare în scafă ca în celelalte birouri ale sediului unde este montat covor PVC. 7. Se va finisa și curăța suprafața nou placată Se vor repara cu var lavabil eventualele degradări ale pereților în urma lucrărilor de reparații. NOTĂ În vederea executării lucrărilor și operațiunilor menționate în rubrica de mai sus, executantul va achiziționa toate materialele necesare. Informații generale • Lucrările se vor efectua pe baza normativelor în vigoare, cu respectarea prescripțiilor tehnice ale producătorilor. • Pentru executarea tuturor categoriilor de lucrări (reparații, vopsitorii) se vor utiliza unelte și echipamente profesionale. • Toate soluțiile tehnice propuse vor trebui să respecte nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranță în exploatare, dimensiuni, sisteme de asigurare a calității, etc., în conformitate cu reglementările tehnice, standardele, normele, și normativele interne în vigoare. • Pe parcursul execuției lucr