

## **REABILITAREA SI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE IRIGATII AFERENTE PLOTULUI SPP5-AE1, O.U.A.I. ONEST 1 FAUREI, JUDETUL BRAILA**

I.D.: 31968980

---

Data publicarii	12.11.18	Coduri CPV	45232120-9
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 4.006.318,68 RON

---

Descriere: Se propune inlocuirea totala a retelelor de distribuire si a hidrantilor aferenti (antenele A1-A4 si conducta principala CP) alimentate din statia de pompare SPP5-AE1. Rețele existente nu se vor decoperta (se vor demonta numai hidrantii aferenti acestora), iar cele nou prevazute se vor pozitiona/amplasa ingropat (cota radier a conductelor, sub adancimea de inghet) in imediata apropiere (cca 1m) a aliniamentelor celor existente. Modernizarea rețelei de conducte ingropate se realizeaza in cadrul prezentei investitii, pe o lungime de 6578m astfel: -Conducte principale inlocuite L=833m; -Antene inlocuite L=5745m -inlocuire instalatii hidromecanice (hidranti) - 81 bucati aferente conductelor modernizate de pe rețeaua de irigatii (antene); - hidrantii vor avea corpul din PEHD DE 160mm pentru IAFI sau instalatii liniare, intercalati cu hidranti din PEHD DE 110mm pentru IIAM; - hidrantii amplasati la cotele cele mai inalte vor fi prevazuti si cu instalatii de aerisire-dezaerisire Dn 80mm; -Traversare canal de aductiune - 4 bucati, din teava de OL Dn 200, 250 si 300 mm, L=71m, izolata anticoroziv -Noduri hidrotehnice - 4 bucati -Conducta colector de refulare al statiei L=6m din OL Dn 600 In cadrul lucrarilor de inlocuire a conductelor din Premo, Azbo si Pvc cu conducte PEHD (diam 500 mm pe CP si De 315, 280, 225 180 mm pe antene) si inlocuirea hidrantilor aferenti conductelor care se inlocuiesc de pe antene

---