

Amenajare grup sanitar interior,in spatiul existent fara modificari structurale la Scoala Gimnaziala Profesor General Gheorghe Gheorghiu, comuna Gologanu

I.D.: 24309882

Data publicarii	29.11.17	Coduri CPV	45262600-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	06.12.17	Pretul estimativ:	79.777,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------

Descriere: Realizarea acestui obiectiv de investitii, presupune transformarea unei sali de clasa, existente, avand suprafata construita, de 55,6 mp si suprafata utila, de 52,38 mp, in: - Grup sanitar fete: 12,09 mp, Grup sanitar baieti: 10,06 mp, Grup sanitar profesori: 5,28 mp Spatiu materiale curatenie: 2,64 mp, Hol acces: 3,50 mp, Depozitare: 8,67 mp, Suprafata utila, totala amenajata: 42,24 mp, Suprafata construita, totala amenajata: 52,38 mp. De asemenea, in cadrul acestei investitii, sunt prevazute si asigurarea bransarii la reseaua de alimentare cu apa, de incinta, precum si reseaua de canalizare, de incinta. Pentru montarea elementelor nestructurale, de realizare a compartimentarilor, este necesara realizarea urmatoarelor operatiuni: refacerea sapei de egalizare, in zonele afectate de montajul conductelor de canalizare; realizarea instalatiilor electrice; montajul pardoselii generale, de gresie; montajul peretilor de compartimentare, nestructurali, din gips carton; montarea instalatiilor sanitare, ingropate in pereti; montajul usii de acces, generale si a usilor de compartimentare; placarea generala, cu faianta, a peretilor, pana la inaltimea de 1,80 m; zugravitul, cu var lavabil, a peretilor si tavanului; montarea obiectelor sanitare si a corpurilor de iluminat; retusuri la constructii si instalatii; punerea in functiune a grupului sanitar. Pentru racordarea la reseaua de canalizare stradala, sunt necesare urmatoarele categorii de lucrari: Sapatura manuala, in spatii limitate, transee 0,4 x 1,2 m, in teren tare; Montaj camine de vizitare si retea ce canalizare; Realizarea umpluturilor si compactarea acestora; aducerea la starea initiala a terenului afectat. Valoare estimata fara TVA de 79.777 lei reprezinta C+M, utilaje si echipamente tehnologice ?i nu con?ine suma alocata pentru diverse si neprevazute. Valoarea estimata a cheltuielilor diverse si neprevazute este de 4473 lei fara TVA.