
Lucrări de reparații curente la clădiri din municipiul Alba Iulia pe loturi: - Recompartimentare birouri pentru Serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor - Lot I; - Grădinița Oarda de Jos - Lot II; - Subzidire la clădire Grădinițe cu program prelungit nr.8 și 9, inclusiv reparații curente - Lot III;

I.D.: 57569495

Documente participare:

- FisaDate_DF1114632.pdf
- Foaie de capat lucrari reparatii-semnat.pdf
- Formulare_reparatii-semnat.pdf
- Contract _reparatii-semnat.pdf
- Caiet de sarcini reparatii Sediul Bancpost - Lot I-semnat.pdf
- Caiet de sarcini reparatii Gradinita Oarda de Jos - Lot II-semnat.pdf
- Caiet de sarcini reparatii Gradinita 8 si 9 - Lot III-semnat.pdf
- DUAЕ_CERERE_121560.xml
- DUAЕ_CERERE_121561.xml
- DUAЕ_CERERE_121562.xml

Data publicarii	03.06.21	Coduri CPV	45210000-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	18.06.21	Pretul estimativ:	544.000,00 RON - 544.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: Achiziționarea de către Municipiul Alba Iulia a lucrărilor de reparații curente clădiri din municipiul Alba Iulia , pe 3 loturi după cum urmează: 1. Recompartimentare birouri pentru Serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor - Lot I Lucrările de reparații curente conform caiet de sarcini ce cuprind următoarele categorii de lucrări: Lucrări de compartimentare birouri, înlocuit tavane casetate, corpuri iluminat demolări pereți, placare pardoseli si pereți cu gresie si faianță. Prezentarea acestor aspecte impune executarea lucrărilor de compartimentare a birourilor. 2. Grădinița Oarda de jos - Lot II; Lucrările de reparații curente conform caiet de sarcini ce cuprind următoarele categorii de lucrări: Lucrările necesare a fi executate sunt menționate în antemăsurătorile anexate prezentului caiet de sarcini și cuprind următoarele categorii de lucrări: la nivelul învelitori (320 mp), întrucât țigla prezintă crăpături, nu mai prezintă o suprafață etanșă și este posibil să se depășească durata de exploatare dată în fișa tehnică. Se solicită efectuarea acestor lucrări întrucât țiglele cu crăpături în adâncime și forma deplanată a învelitori au facilitat infiltrația apei din precipitații , afectând tavanul și pereții (zugrăveli - 130 mp) din interiorul unei săli de clasă. Tot la nivelul acoperișului se vor înlocui jgheburile (55 m) , burlanele (30 m) și streșina (60 mp) , o parte din elementele de șarpantă care sunt degradate (popi, căpriori). La nivelul fațadei se va executa un termosistem de 10 cm (EPS80) pentru sporirea confortului termic. Având în vedere cele prezentate mai sus propunem efectuarea acestor lucrări pentru desfășurarea în bune condiții a sistemului educațional. 3. Subzidire la clădiri Grădinița cu program prelungit nr.8 și 9, inclusiv reparații curente - Lot III; Lucrările necesare a fi executate sunt menționate în antemăsurătorile din caietul de sarcini și cuprind următoarele categorii de lucrări: lucrări de subzidire a fundațiilor, refacerea zidăriei în zonele fisurate prin rețesere, consolidarea zidăriei în zonele de colțuri prin aplicarea de plase sudate și lucrări de reparații împrejmuire , reabilitare și modernizare grup sanitar. În conformitate cu prevederile art.160 alin. (1) din Legea nr.98/2016 cu modificările și completările ulterioare, termenul limită până la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este de 8 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. În conformitate cu prevederile art.160 alin.(2) din Legea nr.98/2016 cu modificările și completările ulterioare, autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare cu 6 zile înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor, în măsura în care sunt adresate în termenul limită stabilit în anunțul de participare simplificat.
