

CL5.1 - "Reabilitarea si extinderea retelelor de alimentare cu apa si canalizare in municipiul Pitesti - Zona Nord"

I.D.: 100894952

Data publicarii	02.08.24	Coduri CPV	45231300-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	41.855.943,18 RON - 41.855.943,18 RON
-------------------	---------------------------------------

Descriere: Lucrarile de constructie includ: • Conducte de distributie a apei potabile propuse pentru extindere, cu o lungime aproximativa de 259 m, realizate din PEID, PE100 RC cu diametrul de 110 mm (inclusiv camine de vane, bransamente si hidranti); • Conducte de distributie a apei potabile propuse pentru reabilitare (inlocuire), cu o lungime aproximativa de 7.654 m, realizate din PEID, PE 100RC cu diametre de 110 mm, 225 mm si 315 mm ((inclusiv camine de vane, bransamente si hidranti); • Conducte de canalizare propuse pentru extindere, cu o lungime aproximativa de 368 m, realizate din polipropilena corugata cu diametrul 250 mm (camine de vizitare si racorduri); • Conducte de canalizare propuse pentru reabilitare (inlocuire), cu o lungime aproximativa de 8.046 m, realizate din polipropilena corugata cu diametre cuprinse intre 250 mm si 573 mm, precum si din PAFSIN cu diametre de 617 mm, 821 mm si 1025 mm; • O statie noua de pompare apa uzata cu Q = 2,0 l/s si H = 4,4 m; • Conducta de refula
