

## "Intregire BLA Tutova - Nichiseni cu desființare instalație CED Ghidigeni (proiectare)"

I.D.: 73546761

Data publicarii	28.09.22	Coduri CPV	71322500-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	88.342,50 RON - 88.342,50 RON
-------------------	-------------------------------

Descriere: In cadrul contractului se vor efectua servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului pentru:1.Lucrari de desființare CED - constituite din lucrări de demotare a instalațiile exterioare și interioare compuse din semnale de circulație și manevră, picheți și distribuitori aferenți instalațiilor, cabluri, joante izolate2.Lucrările pentru întregire BLA - constituite din montări cabluri de semnalizare și alimentare, înlocuirea cablajului, montarea semnale BLA și a instalației autostop aferente3.Lucrări de semnalizare - constituite din montare cablurilor de semnalizare între SAT și postului central stației, unul pentru dependența instalației BLA și unul pentru acționarea și controlul celor două instalații SAT.4.Lucrări de linii - constituite din lucrări de desființare schimbători, scoaterea panourilor și a aparatelor de cale din cale, îndepărtarea pietrei sparte, executare săpătura, înlocuirea joantelor izolante lipite, montare jil-uri, înlocuire traverse se lemn, nivelarea stratului de baza.Documentația întocmită va respecta conținutul cadru prezentat în caietul de sarcini, în conformitate cu prevederile HG 907/2017, privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice. Cadrul general de realizare al proiectării este cel descris în caietul de sarcini.