

Reparatie capitala la inelul de apa PSI

I.D.: 9073668

Data publicarii	31.08.15	Coduri CPV	45232150-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	471.490,00 RON
-------------------	----------------

Descriere: - Servicii de proiectare care se refera in principal la : Elaborarea proiectului tehnic si a detaliilor de executie in conformitate cu prevederile legale - Ordinul Ministrului Internelor si Reformei Administrative nr . 597/2008 , respectiv Ordinul MDLPL nr . 863/2008 pentru aprobarea "Instruciunilor de aplicare a unor prevederi din Hotararea Guvernului nr . 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice , precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii " si a prevederilor Ordinului MAI nr . 87/6 aprilie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectueaza lucrari in domeniul apararii impotriva incendiilor" . 2.1 . Asistenta tehnica a proiectantului pe toata durata de executie a lucrarilor , respectiv participarea la receptie si elaborarea unui referat cu aceasta ocazie , prin care va atesta conformitatea lucrarilor executate cu prevederile proiectului tehnic si a detaliilor de executie . 2.2 . Elaborarea de documentatii conforme cu executia in situatia in care pe parcursul executiei lucrarilor apar modificari fata de proiectul tehnic si detaliile de executie , fara ca acestea sa modifice valoarea contractului . 2.3 . Reactualizarea devizului general al investitiei la finalizarea lucrarilor . 2.4 . Elaborarea de instructiuni de intretinere si exploatare . 2.5 . Verificarea tehnica de catre verificatori de proiecte atestati a documentatiilor elaborate de proiectant , conform prevederilor legale in vigoare . - Executia de lucrari care se refera in special la : - Montarea de pompe noi pentru functionarea conform parametrilor necesari statiei de pompare pentru hidrantii exteriori - Montare sistem de reglare a presiunii - Executarea lucrarilor de sapatura manuala si mecanizata pentru pozarea noii retele de apa pentru incendiu sub adancimea de inghet - Montarea de hidranti extreriori noi - Incarcarea si transportul materilaelor necesare realizarii lucrarilor de reparatii capitale - Executarea patului de nisip pentru pozarea conductelor din polietilena PEHD - Montare conductelor din polietilena PEHD Dn 160 mm, pN 16 bar - Executarea probelor de presiune - Spalarea conductelor - Astuparea conductelor cu pamant si compactarea in straturi de 20 cm a pamantului - Subtraversarile de drumuri se vor realiza cu teava metalica de protectie - Refacerea cailor de acces in zonele de traversare a conductei , la stadiul anterior inceperii lucrarilor - Eliminarea infiltratiilor din casa pompelor Lucrarile cuprind "Cheltuieli diverse si neprevazute" în valoare de - 38.330,00 lei , care reprezinta un procent de 10 % din valoarea estimata fara TVA a Capitolului 4- Cheltuieli pentru investitia de baza din Devizul general.
