

Proiectare și execuție lucrări de modernizare a infrastructurii secundare de irigații în localitatea Viziru, județul Brăila în cadrul “MODERNIZAREA ȘI REABILITAREA PLOTULUI DE IRIGAȚII CA/APT APARTINÂND OUAI AVERSA, JUDEȚUL BRĂILA, DIN AMENAJAREA DE IRIGAȚII TERASA VIZIRU”

I.D.: 39641102

Documente participare:

- 5. Formulare Aversa Viziru.pdf
- 6. Model contract Aversa Viziru.pdf
- 7. Caiet de sarcini Aversa Viziru.pdf
- 8. Duae Aversa Viziru.pdf
- 10. Certificat de urbanism Aversa Viziru.pdf
- 9. Dali Aversa Viziru.pdf
- FisaDate_DF1069252.pdf
- DUAE_CERERE_22413.xml
- raspuns clarificari Aversa.pdf

Data publicarii	08.11.19	Coduri CPV	45232120-9
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	25.11.19	Pretul estimativ:	4.296.837,35 RON - 4.296.837,35 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Proiectare și execuție lucrări de modernizare a infrastructurii secundare de irigații în localitatea Viziru, județul Brăila în cadrul “MODERNIZAREA ȘI REABILITAREA PLOTULUI DE IRIGAȚII CA/APT APARTINÂND OUAI AVERSA, JUDEȚUL BRĂILA, DIN AMENAJAREA DE IRIGAȚII TERASA VIZIRU”. Contractul constă în: a) Servicii de proiectare: - Elaborare proiect tehnic (PAC, PAD-dacă e cazul, POE, PTE) - Asistență tehnică din partea proiectantului b) Execuție lucrări de construcții-montaj aferente obiectivului de “MODERNIZAREA ȘI REABILITAREA PLOTULUI DE IRIGAȚII CA/APT APARTINÂND OUAI AVERSA, JUDEȚUL BRĂILA, DIN AMENAJAREA DE IRIGAȚII TERASA VIZIRU” care vor consta din: Lucrările propuse la stațiile de pompare SP1÷SP4 constau în: - Înlocuirea agregatelor termice de pompare cu agregate electrice de pompare la stațiilor de pompare SP1÷SP4; - Refacerea colectoarelor de refulare aferente stațiilor de pompare SP1÷SP4; - Adaptarea instalațiilor hidraulice și hidromecanice de racord ale electropompelor pentru exploatarea cu agregate electrice de pompare la stațiile de pompare SP1÷SP4; - Realizarea instalațiilor electrice și a bransamentelor electrice care să asigure funcționarea stațiilor de pompare SP1÷SP4; - Lucrări de refacere și construcție platforme tehnologice, împrejmuiri, postamente și reazeme, la stațiile de pompare SP1÷SP4; • Lucrările propuse la stațiile de pompare SP5÷SP8 constau în: - Lucrări de reabilitare a platformelor tehnologice la stațiile de pompare SP5÷SP8 și refacere postamente și reazeme deteriorate; • Lucrările propuse pe rețeaua interioră de antene constau în: - Realizarea instalațiilor de contorizare, prin montarea de debitmetre pentru măsurarea debitului de apă pompat către membrii O.U.A.I.-ului, pe fiecare antenă a stațiilor de pompare SP1÷SP8; • Retehnologizarea stațiilor de pompare SP1÷SP4 • Lucrări de reabilitare platforme tehnologice • Lucrări de refacere împrejmuiri • Execuția instalațiilor electrice. • Realizarea alimentării cu energie electrică • Reabilitare rețea conducte de irigații. • Montarea de vane de sectorizare • Montarea instalație contorizare a apei • Modernizarea rețelei de distribuție
