

Actualizare documentatie Modernizare PT si montare trafo mt/jt in vederea reducerii CPT in PTCZ 212 Tg-Jiu, PTA 2 Balesti, PTA Brosteni, PTA Gilort, PTA Dragoesti, PTA Gavanesti, PTA 1 Novaci, PTA Pegeni, PTA Sere Balesti, PTA Siacu, PTA Ungureni, PTCZ 26 Tg-Jiu, PTCZ 148 Tg-Jiu, PTCZ 24 Tg-Jiu, PTCZ 9 Bumbesti-Jiu, PTCZ 196 Tg-Jiu, PTCZ 202 Tg-Jiu, PTCZ 222 Tg-Jiu, PTCZ 207 Tg-Jiu, PTCZ 179 Tg-Jiu, PTCZ 9 Rovinari, PTCZ 3 Rovinari, PTCZ 5 Rovinari, PTCZ 22 Rovinari, PTA 1 Bolbocesti, PTA Zorlesti, PTA 1 Aninoasa etc.

I.D.: 18212561

Documente participare:

- 2-173699.zip

Data publicarii	08.03.17	Coduri CPV	45231400-9
Termenul limita pentru depunere:	27.03.17	Pretul estimativ:	1.010.038,00 RON

Descriere: Lucrarea "Modernizare PT si montare trafo mt/jt in vederea reducerii CPT in PTCZ 212 Tg-Jiu, PTA 2 Balesti, PTA Brosteni, PTA Gilort, PTA Dragoesti, PTA Gavanesti, PTA 1 Novaci, PTA Pegeni, PTA Sere Balesti, PTA Siacu, PTA Ungureni, PTCZ 26 Tg-Jiu, PTCZ 148 Tg-Jiu, PTCZ 24 Tg-Jiu, PTCZ 9 Bumbesti-Jiu, PTCZ 196 Tg-Jiu, PTCZ 202 Tg-Jiu, PTCZ 222 Tg-Jiu, PTCZ 207 Tg-Jiu, PTCZ 179 Tg-Jiu, PTCZ 9 Rovinari, PTCZ 3 Rovinari, PTCZ 5 Rovinari, PTCZ 22 Rovinari, PTA 1 Bolbocesti, PTA Zorlesti, PTA 1 Aninoasa, PTA Poienari 1, judetul Gorj" se va realiza in conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini; Valoarea estimata pentru achizitionarea acestei lucrari este de 1.010.038,10 lei fara TVA din care valoarea materialelor puse la dispozitie de Distributie Energie Oltenia SA este de 870.377,00 lei. In valoarea supusa achizitiei nu este inclusa valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute. Cuantumul cheltuielilor diverse si neprevazute, daca va fi cazul, nu poate depasi 4,67% din valoarea ofertata. Se vor realiza urmatoarele categorii de lucrari:-transport transformatori noi de la depozitul central din Craiova al Distributie ENERGIE OLTENIA S.A. la platforma constructorului (Tg. Jiu) si de la platforma constructorului pana la locul de montare(postul de transformare);-inlocuire transformatori MT/JT;-transport transformatori vechi de la locul de demontare pana la platforma din Tg-Jiu, str. Depozitelor nr. 2;-inlocuire sigurante fuzibile de medie tensiune cu sigurante calibrate pe cadrul existent, montare suport SFIN/SFEN la PTCZ/PTA unde lipsesc sau nu sunt corespunzatoare;-imbunatatire priza de pamant la toate PTA;-inlocuire sau reparare cutii de distributie degradate, inlocuire coloane trafo si racordarea acestora la bornele trafo respectiv la circuitele de plecare; modificare echipamente de masura (reductori) si protectie ca urmare a schimbarii puterii transformatorului;-inlocuire cadru de sigurante cu cadru de sigurante cu descarcatori cu ZnO-partial; -reabilitare esafodaj (indreptare si vopsitorie esafodaj), montare elemente de fixare antisism la trafo, montare profile metalice de tip U pentru fixarea trafo;-demontare si montare ingradiri metalice la PTCZ, montare ingradiri metalice fixe si mobile demontabile la PTCZ unde acestea lipsesc; montare de placute avertizoare;-adaptare bare 0,4kV la PTCZ;- montare profile U pentru cale de rulare la PTCZ unde lipseste; -reparare si hidrofobizare stalpi PTA aflati in stare avansata de uzura (exfoliere beton, structura metalica vizibila);- montare dispozitive antiseismice la toate PT;-probe, verificari si incercari trafo si prize de pamant imbunatatite;-inscripționare stalpi si cutii de distributie PTA, respectiv usi de acces PTCZ.

