

## **Reabilitare termica bloc de locuinte 44, B-dul Regele Carol, Targoviste -servicii de dirigentie de santier (remedieri)**

I.D.: 7232440

Data publicarii	17.07.15	Coduri CPV	71247000-1
Termenul limita pentru depunere:	27.07.15	Pretul estimativ:	2.158,00 RON

Descriere: In urma receptiei, au fost constatate deficiente in perioada de garantie a lucrarilor, deficiente ce au fost consemnate in Anexa 2 a procesului verbal de receptie finala. Avand in vedere ca executantul lucrarii nu a remediat deficiențele din teren in termenul stabilit de comisia de receptie si nu a raspuns favorabil solicitarii autoritatii contractante de finalizare a lucrarilor la acest imobil, conform prevederilor legale, se impune remedierea lucrarilor prin incheierea unui nou contract de lucrari. **AMPLASAMENTUL LUCRARII** Bloc de locuinte 44, B-dul Regele Carol, Municipiul Targoviste, judetul Dambovita Suprafata desfasurata a imobilului: 1056 mp. Regim de inaltime:S+P+3 **DESCRIEREA LUCRARILOR DE REMEDIERI** In urma vizitei pe teren, a constatarilor facute direct la fata locului si avand la dispozitie PV de receptie finala a lucrarilor, s-a constatat necesitatea executarii urmatoarelor lucrari de remedieri: - Etansare rosturi de pe conturul tamplariei de inchidere a balcoanelor apartamentului nr.3, cu spuma poliuretanică si placarea ulterioara a acestora cu placi din rigips carton rezistente la apa ; -Refacere tencuieli interioare, glet de ipsos si zugraveli interioare la apartamentele de la ultimul etaj -Revizuire invelitoare balcon de la etajul 4 respectiv etanseizarea impotriva apelor pluviale si montare sorturi de tabla -Refacere hidroizolatie terasa: desfacere straturi hidroizolante existente, desfacere glaf din tabla la atic, amorsarea suprafetei terasei, refacerea straturilor hidroizolante din membrana hidroizolanta termosudabila si a glafului de tabla la atic -Prelungire aerisiri si montare caciuli de ventilatie -Inlocuire jgheaburi de scurgere la terasa (cu realizarea corecta a pantei de scurgere catre burlan) -Refacere racorduri intre jgheaburi noi montate si burlanele existente. **VALOAREA SERVICIILOR** Conform Capitol 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica, 3.6 asistenta tehnica din devizul general este de 2158.00 lei fara TVA