

Modernizarea, renovarea si dotarea caminului cultural din satul Vispesti, comuna Breaza, judetul Buzau

I.D.: 20307798

Data publicarii 07.06.17 Coduri CPV 45210000-2

Pretul estimativ: 1.084.764,00 RON

Descriere: Renovarea si modernizarea Caminului Cultural „OB. 1a” si a Anexelor „OB. 1b”, pentru aducerea constructiei la standardele legale (CORP C1A) - CAMIN CULTURAL - Sala festivitati - Scena spectacole - Incaperi anexe - Sub zona scenei este o incapere care devine centrala termica (CORP C1B) - ANEXE-CAMIN CULTURAL - 1 Hol de acces - 1 Camera cu destinatia de biblionet, 2 incaperi cu destinatia de vestiare un birou administrator, 2 camere cu destinatia de grupuri sanitare Realizarea unui sistem de incalzire, instalarea unei centrale termice S-au prevazut in interiorul corpului Anexa “OB. 1b” grupuri sanitare si vestiare Refacerea imprejmuirilor si a portilor de acces. Se vor reface platformele exterioare si sistematizarea pe verticala; este prevazuta si construirea unei platforme de depozitare a cenusei si a unui spatiu pentru depozitarea combustibilului solid Se reface si fosa septica vidanjabila Cladirea are regim de inaltime Parter Fundatiile sunt realizate din beton Terenul pe care este fundata cladirea are caracteristici determinate prin studiul de specialitate geotehnic Sala culturala multifunctionala - consolidarea zidurilor - introducerea unor centuri noi din beton armat - refacerea locala sau totala a dalei pardoselii parterului; - intarirea planseului de lemn existent - lucruri de remediere si reparatii locale la elementele ce au suferit deteriorari - refacerea in totalitate a structurii acoperisului - realizarea unei rampe înclinate Anexe Camin cultural - consolidarea zidurilor existente - introducerea unor centuri noi din beton armat - refacerea locala sau totala a dalei pardoselii parterului; - intarirea planseului de lemn existent cu un platelaj format din doua randuri de scanduri - lucruri de remediere si reparatii locale la elementele ce au suferit deteriorari - refacerea in totalitate a structurii acoperisului - deschiderea si închiderea rosturilor de dilatație dintre corpurile de clădire; - reparatii si refacerea finisajelor la pardoseli, pereti si tavane; - termoizolare cu polistiren; - inlocuirea tamplariilor Platformele pietonale din beton armat Fosa septica Căminul vidanjabil ape uzate este o constructie îngropată sub forma unei cuve Sopron metalic pentru depozitare lemn Sopronul pentru depozitare lemne va fi o constructie metalica Imprejmuirea se va executa cu fundatii de beton armat Centrala termică are o capacitatea de 75 Kw Instalatiile hidrotehnice prevazute sunt urmatoarele: • instalatii hidrotehnice interioare de alimentare cu apa si canalizare; • instalatii hidrotehnice interioare hidranti de incendiu; • dotari PSI - bransament apa de la rețeaua de apa comunala - canalizare exterioara. S-au tratat urmatoarele tipuri de instalatii electrice: - alimentare cu energie electrică; - instalatii electrice de iluminat si prize; - forta; - instalatii electrice de protectie.