

Lucrari de reabilitare si extindere dispensar

I.D.: 56818754

Documente participare:

- FisaDate_DF1112492.pdf
 - Referat extindere dispensar.rtf
 - DUAЕ_CERERE_117922.xml
 - A.mat 1.doc
 - A.TRA 2.doc
 - A.O60.doc
 - proiect tehnic de executie .pdf
 - CAIET DE SARCINI.pdf
 - EN1028270.docx
 - EN1028269.docx
 - EN1028268.docx
 - EN1028267.docx
 - EN1028251.docx
 - EN1028265.docx
 - Lista Utilaj CT.docx_8 f val.pdf
 - F2_7 f val.pdf
 - F1_13 f val.pdf
 - cs trotuare.pdf
 - CS TENCUIELI EXTERIOARE.pdf
 - CS PARDOSELI.pdf
 - CAIET DE SARCINI rezistenta beton.pdf
 - Caiet de sarcini rez.pdf
 - FORMULAR F5 - DISPENSAR BUESTI 1.pdf
-

Data publicarii	11.05.21	Coduri CPV	45000000-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	31.05.21	Pretul estimativ:	609.619,35 RON - 609.619,35 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: - Extinderea construcției prin alipirea de corpul existent; - Recompartimentarea imobilului în vederea asigurării funcționării specifice unui dispensar uman; - Reparare zidărie fisurată, crăpată dacă se constată existența acestora; - Desfaceri și refaceri tencueli la pereți exteriori precum și aplicarea de tencueli și termosistem la fațada clădirii; - Înlocuirea elementelor degradate de la nivelul planșului de lemn; - Înlocuirea pardoseli existente și refacerea stratului suport și realizarea termosistemului aferent pardoselii; - Refacerea plafoanelor, a tencuelilor exterioare interioare; - Refacere trotuare în jurul imobilului privind degajarea apei (înfiltrare crăpături); - Executare rigole de colectare și evacuare a apelor meteorice (ploaie); - Realizare grupuri sanitare conform exigenței normelor în vigoare; - Executarea și asigurarea instalațiilor PSI în conformitate cu legiile în vigoare; - Verificarea instalației electrice și înlocuirea în totalitate dacă aceasta nu corespunde normelor legale în vigoare; - Realizare rampă pentru persoanele cu dezabilități. Prin realizarea obiectivului de investitie mentionat se doreste indeplinirea urmatoarelor lucrari: - desfacerea axului exterior de langa axul B intre 2 si 3; - desfacerea parapetului ferestrei zidului exterior de langa axul B intre 3 si 4; - practicarea unui gol de fereastră in axul nr. 1 la cabinet 1; - zidirea golurilor de fereastră la peretele exterior aferent cabinet 1 langa axul C; - realizarea a 2 goluri de acces in peretele exterior de langa axul C in dreptul ferestrelor existente, prin demolarea partiala a parapetilor; - extinderea cladirii pe 2 laturi, structurile de rezistenta ale extinderilor propuse, fiind alcatuite din cadre de beton armat, independente de cladirea existenta; - consolidarea peretilor intriori pe ambele fete cu plase sudate 6/100-STNB si tencueli preparate cu mortal M100T de 4 cm grosime; - executarea unor centuri din beton armat peste zidurile portante in care se vor ancora plasele folosite la consolidarea peretilor; -refacerea sarpantei din lemn si a invelitorii din tabla. In afara acestor lucrari obligatorii, se vor mai executa lucrari de refacere a instalatiilor electrice, sanitare si de incalzire, de refacere a pardoselilor, a finisajelor exterioare si interioare. Din punct de vedere al riscului seismic, dupa consolidare clasa de risc va fi RSIII. Adancimea de fundare nu va fi mai mica decat cea prevazuta de STAS 6054/1977.
