

## **Proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul "Extindere rețea de alimentare cu apa in comuna Șărmășag, județ Sălaj".**

I.D.: 100997253

---

Data publicarii	05.08.24	Coduri CPV	45232150-8
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 1.575.074,40 RON - 1.575.074,40 RON

---

Descriere: Rețeaua de alimentare cu apa proiectata are o lungime de 2.740 m de diametru Dan 110mm ,90 mm si 63 mm. Rețeaua de apa este executata din țeava de polietilena PEHD , Pun 10 bari , pozate pe un strat de nisip. Lățimea medie de săpătura este de 0.6 m. Pentru executarea rețelei de apa sunt prevăzute următoarele categorii de lucrări: - Executarea șanțului de-a lungul traseului de pozare și gropi pentru căminele de vane - Așternerea patului de nisip; - Pozarea conductelor de apa și îmbinarea acestora; - Montarea căminelor de vane - Probe și încercări; - Acoperirea șanțului. Valoarea estimată a procedurii de proiectare și execuție pe capitole bugetare, conform Devizului General al investiției. Valoare estimată: 1.575.074,40 lei, la care se adaugă TVA. Valoarea serviciilor de proiectare: 60.000 lei, la care se adaugă TVA, din care Capitol 3.5.4. - Documentații întocmire avize: - 2.500 lei, la care se adaugă TVA. Capitol 3.5.5.-Verificare tehnica de calitate: - 5.500 lei, la care se adaugă TVA. Capitol 3.5.6. - Proiect tehnic și detalii de execuție: - 42.000 lei, la care se adaugă TVA. Capitol 3.8.1.-Asistența tehnică din partea proiectantului: - 10.000 lei, la care se adaugă TVA. Valoarea execuției lucrărilor: 1.515.074,40 lei , la care se adaugă TVA, din care: Capitol 4.1. - Construcții și instalații: - 1.503.050, lei, la care se adaugă TVA. Capitol 5.1.1. - Organizare de șantier: - 12.024,40 lei, la care se adaugă TVA. Nota: Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informații suplimentare cu 6 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor, în măsura în care solicitările sunt transmise în termenul precizat la cap. I.1. (10 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor). Perioada de proiectare și execuție a lucrărilor este de 6 luni și este structurată astfel: 1 luna proiectare și 5 luni execuție, care va decurge de la data ordinului de începere a serviciilor de proiectare, iar perioada de notificare a defectelor de 36 luni.

---