

Contract de executie lucrari in cadrul proiectului "Inchiderea centrului de plasament Speranta si infiintarea a doua case de tip familial in Isaccea" cod SMIS 130504

I.D.: 79951395

Documente participare:

- caiet de sarcini.pdf
- FORMULARE_Casute Isaccea.docx
- INCHIDEREA_CENTRULUI_DE_PLASAMENT_SPERANTA_SI_INFIINTAREA_A_DOUA_CASUTE_DE_TIP_FAMILIAL_IN_ISACCEA_Explicare f3.pdf
- Schema montaj panouri solare.pdf
- Tabel ferestre.pdf
- tabel usi exterioare.pdf
- tabel usi interioare.pdf
- FisaDate_DF1174157.pdf
- Piese desenate.part3.rar
- Piese desenate.part2.rar
- Piese scrise.part1.rar
- Piese scrise.part2.rar
- Piese desenate.part1.rar
- DUAE_CERERE_215494.xml

| | | | |
|-----------------|----------|------------|-----------------------|
| Data publicarii | 21.03.23 | Coduri CPV | 45210000-2 39000000-2 |
|-----------------|----------|------------|-----------------------|

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 19.04.23 | Pretul estimativ: | 3.155.116,56 RON - 3.155.116,56 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|

Descriere: Executia de lucrari pentru realizarea obiectivului de investitii Inchiderea centrului de plasament Speranta si infiintarea a doua case de tip familial in Isaccea Investitia isi propune realizarea a doua case de tip familial. Constructii: Construirea a doua case de tip familial cu functiunile si dotarile conexe necesare pentru un numar de maxim 12 persoane. Accesul principal in incinta se face de pe latura de Sud a constructiei de pe terasa catre sala multifunctionala. Proiectarea constructiei s-a realizat astfel incat spatiile de zi sa fie delimitate de spatiile de dormit si spatiile tehnice. Finisajele propuse prevad: La interior: - pardoseli - gresie antiderapanta, baie, bucatarie si terasa, parchet trafic intens pentru camerele de dormit, coridor si birouri. - finisaje pereti interiori cu rigips, glet de ipsos si zugraveala lavabila, faianta pentru spatiile sanitare; plafonate false din placi fonoizolante in spatiile cu activitate intensa, tavane cu tencuiala, glet pe baza de ipsos si zugraveala lavabila; La exterior: - tamplarie din PVC maro - pardoseli din gresie de exterior - finisaje exterioare la pereti de inchidere, pe suport din termosistem din placi polistiren expantat si tencuiala pe plasa din fibra de sticla, tencuiala pe baza de praf de simlipiatra - invelitoare din tabla tip tigla

Detalii constructive: Casa de tip familial - 2 buc Regim de inaltime Parter. Inaltimea maxima a caldirii la streasina 2.77 m, fata de cota 0.00, iar inaltimea la cornisa 4.67 m, fata de cota 0.00, cota soclu si cota teren natural sunt variabile. Suprafata construita propusa Sc = 274.95 mp (per casuta) Suprafata desfasurata propusa Sd = 274.95 mp (per casuta) Constructia are o forma neregulata ce se inscrie aproximativ intr-un patrat cu laturile principale de 15.70 m x 20.35 m. Cladirea are un acces principal, pe latura de Sud si cate un acces secundar pe latura de Est si Vest. Functiuni: Parter - H liber = 2.40 m, Spalatorie/Uscatorie/Calcatorie = 11.31 mp Dressing = 4,24 mp Sala multifunctionala = 48.23 mp Sala de mese = 15,76 mp Bucatarie = 15.76 mp Windfang = 4.80 mp Coridor = 15.73 mp CT = 10.40 mp Vestiar, gr sanitar personal = 6.60 mp Birou = 13.20 mp Gr s = 6.60 mp Dormitor 1 = 22.40 mp Dormitor 2 = 22.40 mp Dormitor 3 = 22.40 mp Gr s = 9.57 mp Suprafata utila = 229,40 mp Spatiu de joaca

Detalii constructive: Regim de inaltime Parter. Suprafata amenajata a locului de joaca este de Sa = 180.10 mp. Suprafata spatiului de joaca este delimitata de curtea interioara adiacenta celor doua constructii. Accesul catre spatiul de joaca se va face prin intermediul intrarilor secundare. Acesta va fi dotat cu obiecte de mobilier exterior specific spatiilor de joaca. Potrivit devizului general rezulta o valoare totala estimata pentru obiectivul de investitii = 3.155.116,56 lei, fara TVA, din care: 1.2 Amenajarea terenului = 76.731,70 lei, fara TVA 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului = 46.522,85 lei, fara TVA 4.1 Constructii si instalatii = 2.481.039,94 lei, fara TVA 4.2 Montaj utilaj tehnologic = 19.041,12 lei, fara TVA 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare) = 125.700 lei, fara TVA 4.5 Dotari = 342.000 lei, fara TVA 5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier = 34.080,95 lei, fara TVA. 5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului = 30.000,00 lei, fara TVA Valoarea estimata a contractului ce urmeaza a fi atribuit nu va cuprinde suma aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute precizata in bugetul proiectului (devizul general), acestea putand fi accesate, dupa caz, in functie de necesitati, prin modificarea contractului in conditiile prevazute la art.221 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice.