

---

**Contract de achiziție publică lucrări de Proiectare cu execuție și asistență tehnică din partea proiectantului (pe perioada de execuție a lucrărilor) în cadrul proiectului: "Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe I58 și SB34 din municipiul Zalău"**

I.D.: 48145921

---

Data  
publicarii 16.07.20

Coduri CPV 45321000-3

---

Pretul 1.089.423,44 RON - 1.089.423,44 RON  
estimativ: 423.423,61 RON - 423.423,61 RON

---

---

Descriere: 1. - Proiectare cu execuție și asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor la obiectivul de investiții: "Creșterea eficienței energetice a blocului de locuință I58 din municipiul Zalău", Lot nr. 1: Proiectare cu exec. și asist. tehnică din partea proiectantului pe perioada de exec. a lucr. la ob. de inv.: "Creșterea eficienței energ a bl. de locuință I58 din mun. Zalău":1. Servicii de proiect. faza DTAC, PT- PT de exec.cf. HG 907/2016 verific. de verificatori atestați ptr. cerint. obligat.conf.legisl. în vigoare, faza DTAC și DTOE, verific. de către verificatori de proiecte autorizați; 2. Serviciile de asist. teh. din partea proiectantului.3. Exec. lucrăr.: - Izol. termică a fațad. cu termos. EPS ignif., gr.15 cm; Izolări perim. din vată minerală baz. gr.10 cm; Izol. termică a parapetilor balcoanelor cu termos. EPS ignif., gr. .15 cm; Izol. termică a spaleților cu termos. EPS ignif., gr.3 cm; Izol. termică a soclului cu termos. XPS, gr. 8cm; Înlocuirea tâmplăriei ext. cu tâmplărie termoiz.; Izol. plans. peste ultimul nivel (sc. A și sc. C); Izol. termică a plans. peste ultimul nivel sc. B, cu strat termoiz. XPS gr. 20 cm; Termoiz. planș. peste subsolul, cu EPS de 10 cm; Termoiz. planșeelor ext. sub balcoanele de peste parter, cu termos.EPS, cu gr. de 20 cm, incl. planșeele ext. infer. la accesul în casa scării, cu gr.15 cm; Inloc. corp. de il. fluor și incand cu corp. de il. cu efic. energ. ridicată; Constr/repar acop de tip șarpantă incl. repar.sistem.de colectrare a apelor; Ref finisaj. interi. în zon. de intervenție; Repararea trotuarelor de protecție, Val. estim.a lucrăr. care fac ob. achiz. se comp. din Proiectare faza PT (cap. 3.3.2) + Asist. teh. din partea proiectantului (cap. 3.6.1)+Chelt. ptr. invest. de bază (cap.4) și OS (cap.5.1) astfel:1. Proiectare faza PT, la val. 18.370,19 lei fără TVA;2. Asistență tehnică din partea proiectantului , la val. 7.780,05 lei fără TVA;3. Exec. lucrări, la val. 1.063.273,20 lei fără TVA, def. astfel:- Chelt. ptr. inv. de bază: 1.037.339,71 lei, fără TVA;- OS: 25.933,49 lei fără TVA, din care:- luc. de constr. și inst. af. OS: 20.746,79 lei, fără TVA;- chelt. conexe OS: 5.186,70 lei fără TVA.. 2. Proiectare cu execuție și asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor la obiectivul de investiții: "Creșterea eficienței energetice a blocului de locuință SB34 din municipiul Zalău", Lot nr. 2: Proiectare cu exec. și asist. tehnică din partea proiect. a lucr. la ob. de inv.: "Creșt. eficienței energ a bl. de locuință SB.34 din mun. Zalău":1. Servicii de proiect. faza DTAC, PT- PT de exec.cf. HG 907/2016 verific. de verificatori atestați ptr. cerint. oblig.conf.legisl. în vigoare, faza DTAC și DTOE, verific. de către verificatori de proiecte autor.; 2. Serv. de asist. teh. din partea proiect.3. Exec. lucrăr.: Izol. termică a fațad. cu termos. EPS ignif., gr.15 cm; Izolări perim. din vată min. baz. gr.10 cm; Izol. termică a parap. balcoanelor cu termos. EPS ignif., gr. .15 cm; Izol. termică a spaleților cu termos. EPS ignif., gr.3 cm; Izol. termică a socl. cu termos. XPS, gr. 8cm; Înloc. tâmpl. ext. cu tâmpl. termoiz.; Izol. plans. peste ultimul nivel (sc. A și sc. C); Izol. termică a plans. peste ultimul nivel sc. B, cu strat termoiz. XPS gr. 20 cm; Termoiz. planș. peste subsolul, cu EPS de 10 cm; Termoiz. planșeelor ext. sub balcoanele de peste parter, cu termos.EPS, cu gr. de 20 cm, incl. planșeele ext. infer. la accesul în casa scării, cu gr.15 cm; Inloc. corp. de il. fluor și incand cu corp. de il. cu efic. energ. ridicată; Constr/repar acop de tip șarpantă incl. repar.sistem.de colectrare a apelor; Ref finisaj. interi. în zon. de intervenție; Repar. trotuarelor de protective, Inloc. luminatorului cu lumen. policarb. • Val. estim. a lucr. care fac ob. achiz. se comp. din Proiect. faza PT (cap. 3.3.2)+Asist. teh. din part. proiect. (cap. 3.6.1)+Chelt. ptr. inv. de bază (cap.4) și OS (cap.5.1) astfel:1. Proiect. faza PT, la val. de 2.450,00 lei fără TVA;2. Asist. teh. din partea proiect. la val. de 3.057,92 lei fără TVA;3. Exec.lucrări, la valo. de 417.915,69 lei fără TVA, defalcată astfel:- Chelt. pentru inv. de bază: 407.722,63 lei, fără TVA;- OS: 10.193,06 lei fără TVA, din care: • lucr. de constr. și inst. aferente OS: 8.154,45 lei, fără TVA; • cheltuieli conexe organizării de șantier: 2.038,61 lei fără TVA..

---