

"Modernizare strada Cimitirului"

I.D.: 62968330

Data publicarii	12.11.21	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	2.087.905,74 RON - 2.087.905,74 RON
-------------------	-------------------------------------

Descriere: Executie lucrări de: o Lucrari de drumurio Retele de apa si canalizare o Iluminat public si cablaj metropolitan conform proiectul nr. 485/2020 faza PT elaborat de SC Neo Plan SRL Sibiu si a listelor de cantitati aferente acestuia. Caracteristici tehnice si parametri specifici: Suprafata partii carosabile: 2.760 mp ; Suprafata trotuarelor: 1.010 mp Suprafata spatiilor verzi: 200 mp ; Lungimea totala a strazii: 387,00 m; Latimea partii carosabile: 5.00 - 6.00 m; Latimea trotuarelor: min. 1,00 m; Panta transversala parte carosabila: panta tip acoperis de 2,5%; Panta transversala trotuare: 1% spre carosabil. CAMINE DE VANE DN 1000 mm: 2 buc; HIDRANT SUBTERAN DN80: 3 buc; BRANSAMENTE Dn 32 mm: 10 buc; PPMI SN10 DN 300 mm: 344 m; CAMINE DE VIZITARE Dn 800 mm: 8 buc; RACORD PPMI SN10 DN 150 mm: 40 buc; PVC KGM SN8 Dn 500 mm: 82 m; PPMI SN10 Dn 300 mm: 380 buc; CAMINE DE VIZITARE Dn 800 mm, Dn 1000 mm: 11 buc; GURI DE SCURGERE: 19 buc. stalpi iluminat 7m: 14 buc; corpuri de iluminat Pmax. 60W: 16 buc; carje simple: 13 buc; carja 3 brate: 1 buc; lungime LES kV iluminat ACYY 3x35+2x16 mmp: 600 m; lungime traseu cablaj metropolitan (4x Ø50): 450 m; lungime bransamente (Ø32): 700 m; camerele tragere/distributie: 13 buc; Valoarea estimata a contractului de lucrari ce se va atribui, conform devizului general intocmit de proiectant este de 2.087.905,74 lei fara TVA si se compune din valorile capitolelor 4 (cheltuieli pentru investitia de baza) , 5.1 (Organizare de santier) . Valoarea capitolului 5.3 (cheltuieli diverse si neprevazute) este de 212.527 lei fara TVA si nu este inclusa in valoarea estimata a contractului de lucrari ce se va atribui.
