

Lucrari de amenajare spatii RADIOLOGIE

I.D.: 75434513

Data publicarii	17.11.22	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 655.462,18 RON - 655.462,18 RON

Descriere: LUCRARI RADIOPROTECTIE SPECIFICE CAMERA CT si RADIOLOGIE -TURNAT SAPA AUTONIVELANTA - 58,00 MP -MONTAT STRUCTURA METALICA PANOURI PLUMBATE- 3,00 PAC -TAIAT BETON MONTAT CANAL INGROPAT CU CAPAC METALIC - 28,00 ML -MONTAT CANAL PVC APLICAT 6,00 ML -MONTAT PROFIL COLT + PROFIL TERMINATII PVC -54,00 ML -MONTAT PVC IN SCAFA (CAMERA EXAMINARE) -56,00 MP PLUMBARI RADIOPROTECTIE -USA BATANTA PLUMB 2,5 mm - 9,00 BUC - RAMA GEAM PLUMB 3 mm -3,00 BUC -GEAM PLUMB 2 mm -3,00 BUC -MONTAT CIUPERCA -6,00 BUC -MONTAT BUTON START/STOP - 3,00 BUC -MONTAT LAMPI AVERTIZARE USA -12,00 BUC - CABLARI EAT, AT, SW, TS - 3,00 PAC -FOLIE PLUMB 2mm - 1742,00 KG -SUPRAPUNERI FOLIE PLUMB 2mm - 271,8 KG -LAMINAT FOLIE PLUMB 2 mm - 3,00 PAC -FOLIE PLUMB 1mm - 156,00 KG -SUPRAPUNERI FOLIE PLUMB 1 mm - 23,40 KG -LAMINAT FOLIE PLUMB 1 mm - 1,00 PAC - PANOURI SUPORT FOLIE PLUMB 2mm; 1mm PAL MELAMINAT -3,00 PAC -SUPRAPUNERI PANOURI SUPORT FOLIE PLUMB 2mm ; 1 mm PAL MELAMINAT - 3,00 PAC -ACCESORII MONTAJ PLUMBARI - 3,00 PAC - MONTAT TAVAN STRUCTURAL AL.CAM.CT(INCLUDE LAMPI LED;TAVAN CASETAT) -3,00 PAC
