

## **Proiectare si executie "DEMOLARE ANEXE - P, CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT - 3 GRUPE -P+1E+M, ÎN COMUNA CORNU, JUDEȚUL PRAHOVA"**

I.D.: 29140705

Documente participare:

- 7-SCN1005794.zip

Data publicarii	25.06.18	Coduri CPV	45210000-2
Termenul limita pentru depunere:	12.07.18	Pretul estimativ:	2.302.000,00 RON

Descriere: Obiectul contractului cuprinde: Proiectare - Elaborare Documentatii necesare pentru obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitii, elaborare Documentatie Tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de Construire (DTAC) și proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire, elaborare Documentatie Tehnică pentru Organizarea Executiei (DIOE), elaborare Proiect Tehnic+ Detalii De Executie (PT+DDE) si asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executiei lucrarilor. Documentatia se va elabora avand la baza SF-ul si in conformitate cu prevederile HG907/2016 si Standerdele nationale si reglementarile tehnice in domeniu. Executie lucrari: Prin prezentul proiect se propune înființarea unei clădiri noi cu funcțiunea grădiniță cu program prelungit. Pentru realizarea acestui obiectiv beneficiarul s-a pus la dispoziție terenul situat in satul Cornu de Jos, b-dul Eroilor, județul Prahova, nr. cadastral 23143, suprafața terenului fiind de 2.033,00 mp. Pe lot se afla in prezent doua anexe, C2 având funcțiunea de magazie si C3, un fost grup sanitar. Ambele construcții, cu regim de înălțime parter, sunt prevăzute cu zidărie de cărămidă si șarpantă de lemn in cazul anexei C2, respectiv placa de beton armat in cazul anexei C3. Datorita stării avansate de degradare fizica acelor doua anexe, beneficiarul a solicitat demolarea lor. Funcțiunea de magazie a anexei C2 va fi integrata in noua construcție propusa (se prevede un spațiu de depozitare in subsol), iar grupul sanitar exterior nu mai este utilizat de peste 20 ani, școala adiacenta fiind dotata cu grupuri sanitare proprii la interior. Caracteristicile construcției propuse S teren 2033.00 mp Funcțiune Grădiniță cu program prelungit - 3 grupe Regim de înălțime P+1E+M H max streășină 9.50 m H max coama 11.50 m Suprafața construita grădiniță 462.60 mp Suprafața utila desfășurată grădinița 844.40 mp Suprafața construita desfășurată grădinița 1023.55 mp Suprafața construita platforma betonata 8.00 mp Suprafața construita totala 470.60 mp Suprafața construita desfășurată totala 1031.55 mp P.O.T. propus 22.75 % (P.O.T. max admis 40.00 %) C.U.T. propus 0.50 (C.U.T. max admis 1.20) Volum 2533.20 mc Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet la toate solicitarile de clarificari cu cel puțin 3 zile lucratoare inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Numar de zile până la care se pot solicita clarificări este de: 6 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.