

Lucrări la ob. "Modernizare Retea distributie apa potabila pe str. Miron Costin" , municipiul Roman, jud. Neamț

I.D.: 105343132

Data publicarii 11.11.24 Coduri CPV 45232150-8

Pretul estimativ: 1.695.610,11 RON - 1.695.610,11 RON

Descriere: Lucrări la ob. "Modernizare Retea distributie apa potabila pe str. Miron Costin" , municipiul Roman, jud. Neamț, sunt cuprinse în proiectul nr. 4/2024 elaborat de S.C. T.C.H. PROIECT S.R.L. În prezent pe Strada Miron Costin exista o retea de distributie a apei potabile, realizata din fonta F375, pe o lungime de cca. 160 m dupa intersectia cu B-dul. N. Balcescu si din teava de Fonta F150, in continuare, pana la intersectia cu Str. Sucedava. Prin modernizarea retelei de apa potabila Str. Miron Costin se vor realiza urmatoarele: - Se va construi o noua retea de alimentare cu apa potabila, realizata din teava PEHD 180 PN 10, incepand din intersectia cu B-dul. N. Balcescu si pana la intersectia cu Str. Sucedava. Lungimea retelei de apa proiectate : L = 1.130,00 ml. - Cuplare retea cu strazi de capat (B-dul. N. Balcescu : cuplare cu camin de vane proiectat și Str. Sucedava : cuplare cu inlocuire vana in camin existent) - Cuplare retea cu urmatoarele strazi laterale (Str. I.L. Caragiale: cuplare cu Teu si inlocuire vana in camin existent; Str. Paltinis : cuplare cu Teu si inlocuire vana in camin existent; Str. Bucovinei : cuplare cu camin de vane proiectat; Str. Biruintei : cuplare cu Teu si inlocuire vana in camin existent; Str. Petru Rares : cuplare cu Teu si inlocuire vana in camin existent; Str. Castanilor : cuplare cu camin de vane proiectat; Str. Aprodu Arbore : cuplare cu camin de vane proiectat; Str. Aprodu Purice : cuplare cu Teu si inlocuire vana in camin existent; Str. Petrodava : cuplare cu camin de vane proiectat; Str. Mihail Jora : cuplare cu Teu si inlocuire vana in camin existent; - Camine de vane carosabile din beton monolit : 5 buc (1,25x1,50 = 3 buc; 1,50x1,50 = 1 buc; 1,75x1,75 = 1 buc) - Hidranti supraterani Dn 80 = 6 buc - Modernizare bransamente : 125 buc - se monteaza piese noi de bransament tip T pe conducta principala, se înlocuiesc conductele de bransament, cu conducte din teava PEHD PN 10, cu montarea unei vane de concesie in trotuar pe domeniul public, la limita de proprietate si se inlocuiesc robinetul de trecere dinspre strada si apometrul cu acelasi diametru nominal cu cel existent. Valoarea estimată cuprinde și organizarea de santier, conform devizului general. Operatorii economici vor putea solicita clarificari/informatii suplimentare privind documentatia de atribuire pana la termenul de 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor astfel incat raspunsul autoritatii contractante sa fie transmis cu 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.