

Extindere sisteme de alimentare cu apa si canalizare in localitatile Branesti si Islaz

I.D.: 6946737

Documente participare:

- 2-160731.zip

Data publicarii	29.06.15	Coduri CPV	45000000-7	45232100-3	45232150-8	45232152-2	45232400-6
-----------------	----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	14.08.15	Pretul estimativ:	10.612.875,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------

Descriere: Pentru sistemul zonal de alimentare cu apa Branesti au fost propuse urmatoarele investitii: - Extindere retea de distributie a a apei potabile in localitatea Branesti, cu conducte din PEID, PE80, PN 10, De 110, De 63 si De 40 mm, L=6422m; - Bransamente la consumatori, in localitatea Branesti, din PEID, PE80, PN10, De 25 mm, 398 buc. - Rezervor tampon 60 mc, instalatie de cloare si Statie de pompare apa potabila (SRP1a) pentru alimentarea cu apa a localitatii Islaz - 1 buc; - Conducta de alimentare a statiei de pompare SRP1a, din PEID, PE80, PN10, De 160 mm, L=321m; - Conducta principala de distributie a apei potabile in localitatea Islaz, din PEID, PN 10, De 160 - De 32 mm, L=3749m; - Bransamente la consumatori, in localitatea Islaz, din PEID, PE80, PN10, De 25 mm, 455 buc. Investitiile propuse pentru sistemul de canalizare a apelor uzate menajere din aglomerarea Branesti constau in urmatoarele lucrari: - Extindere retea de canalizare ape uzate menajere in localitatea Branesti, cu conducte din PVC, SN8, Dn 250 mm, L= 7634 m; - Camine de vizitare aferente retelei de canalizare din localitatea Branesti, din beton - 237 buc; - Racorduri la consumatori, in localitatea Branesti, realizate din conducte din PVC, Dn 160 mm - 428 buc.; - Retea de canalizare ape uzate menajere in localitatea Islaz, realizata cu conducte din PVC, SN8, Dn 250 mm, L= 1779 m; - Camine de vizitare aferente retelei de canalizare din localitatea Islaz, din beton - 45 buc; - Statii de pompare a apelor uzate, in localitatea Islaz - 2 buc.; - Conducte de refulare aferente statiilor de pompare din localitatea Islaz, din PEID, PN 6, De 110 mm, Ltotal = 3567 m; - Racorduri la consumatori, in localitatea Islaz, realizate din conducte din PVC, Dn 160 mm - 455 buc.;
