

Executie lucrari "Regularizare pârau Gurasada pe teritoriul comunei Gurasada, lot nr.1 pârau Gurasada ", județul Hunedoara

I.D.: 34652325

Data publicarii 19.03.19

Coduri CPV 45246000-3

Pretul estimativ: 17.427.592,00 RON - 17.427.592,00 RON

Descriere: Pentru regularizarea paraului Gurasada pe teritoriul comunei Gurasada s-au propus lucrari dispuse pe lungimea totala de 13.000,00 ml. Lucrarile propuse constau in consolidari de mal cu ziduri de sprijin din piatra, executie pereu din zidarie de piatra, executie praguri de retentive, refacerea podețelor și punților, executie caderi de beton, executie praguri din beton. Lucrarile care se vor realiza sunt: 1. Terasamente -excavatii albie - 1.604,70 smc 2. Umpluturi in mal - 327,10 smc 3. Umpluturi compactate - 300,00 smc 4. Igenizare zona - 19,50 ha 5. Defrisari - 9,10 ha 6. Drum tehnologic - 50,00 ml 7. Rampa acces albie - 15,00 buc 8. Batardou material local compactat - 6.587,00 ml 9. Batardou cu tuburi DN300 - 250,00 ml 10. Protectie vegetativa+perdea protective - 355,00 smp 11. ST1A-Pereu zidit, h=2.20m - 3.626,00 ml 12. ST1B-Pereu zidit, h=2.50m - 3.375,00 ml 13. ST1C-Sectiune compusa h=3.10m - 1.525,00 ml 14. ST2A-Zid de sprijin, h=2.00m - 1.765,00 ml 15. ST2B-Zid de sprijin, h=2.50m - 540,00 ml 16. ST3-Zid de sprijin, h=1.50m - 310,00 ml 17. ST4-Pereu zidit, h=2.00m - 75,00 ml 18. ST5-Cadere beton, h=0.50m - 239,00 ml 19. ST6-Cadere beton, h=0.30m - 54,00 ml 20. ST7-Prag de fund - 157,00 ml 21. ST8.1-Scara de pesti H=0.5m - 24,00 buc 22. ST8.2-Scara de pesti H=1.5m - 3,00 buc 23. ST9.1 Sectiune casetata b=2,5m h=2m - 100,00 ml 24. ST9.2 Sectiune casetata acoperita b=2,5m h=2m - 15,00 ml 25. ST9.3 Sectiune casetata b=3,5m h=2m - 100,00 ml 26. ST9.4 Sectiune casetata acoperita b=3,5m h=2m - 15,00 ml 27. Prag de retentie - 3,00 buc 28. Subtraversare cu clapet si stavila DN800 - 3,00 buc 29. Pod beton L=14.00m h=3.80m - 3,00 buc 30. Podet beton L=5.90m h=2.00m - 2,00 buc 31. Amenajare confluenta (8 buc) - 1,00 buc Valoarea estimata fara TVA : 17.427.592,00 lei Reprezentand : C+M - 17.427.592,00 lei fara TVA (din care : investitia de baza - 17.025.547,00 lei (fara TVA) ; Organizare de santier - 383.492,00 lei (fara TVA) ; Amenajarea terenului - 5.301,00 lei (fara TVA) ; Amenajarea pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala - 7.951,00 lei (fara TVA) ; Asigurarea utilitatilor - 5.301,00 lei (fara TVA) In anul 2018 se vor executa lucrari in valoare de 30.000 lei cu TVA de 19%, respectiv 25.210,08 lei fara TVA. Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire in termen de 14 zile de la publicarea anuntului de participare . Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in termen de 6 zile de la terminarea termenului de solicitare clarificari/informatii suplimentare si la 10 zile fata de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor de participare .