

Proiectare si Executie la obiectivul "REFACERE POD PE DRUMUL COMUNAL DC54 PESTE PARAU MANU, IN COMUNA LUNGESTI, JUD. VALCEA"

I.D.: 50547566

Documente participare:

- Certificat de urbanism_Lungesti.pdf
- Formulare proiectexec Lung.doc
- Instructiuni pentru ofertanti Pod MANU.docx
- Model Contract de proiectare si executie.docx
- Parte desenata expertiza.rar
- Parte desenata.rar
- Parte scrisa DALI.pdf
- Parte scrisa expertiza.pdf
- Studiu geotehnic_Lungesti.pdf
- FisaDate_DF1097378.pdf
- DUAE_CERERE_89021.xml

Data publicarii	13.10.20	Coduri CPV	45221111-3
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	26.10.20	Pretul estimativ:	1.905.567,21 RON - 1.905.567,21 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Obiectul acestui proiect il constituie constructia unui pod nou in varianta de dala prefabricata cu deschidere de 11.50 m, articulata in culee (fără reazeme speciale si dispozitive de rost). Pentru varianta cu pod nou se propune execuția pe jumătate de cale, cu semnalizare rutiera semaforizata. In acest scop: - se demolează jumătate de dala (amonte) si se reface sistemul rutier pe zona acostamentului aval, pentru lărgirea caii corespunzător circulației alternative pe o banda cu lățimea de circa 4.00 m; - in spatele culeelor, pe zona de dala demolata, se excavează umplutura (inclusive sistemul rutier) pe circa 1.00 m înălțime; - se executa sistemul de piloți forajați cu diametru redus (60 - 80 cm) prin umplutura rampelor, pana la cota de fundare recomandata in studiul geotehnic; - se executa sprijiniri cu palplanșe in jurul excavațiilor fundațiilor noi (in axul drumului si transversal acestuia, la limita radierului); - se demolează jumătate de culee (inclusiv fundațiile, zidurile întoarse si aripile amonte); - se excavează umpluturile pana la cota inferioara a radierului; - se demolează piloții forajați din beton armat pana la cota inferioara a radierului; - se cofrează si se armează radierul, iar după execuția acestuia se executa elevația jumătăților de culee noi, inclusiv a zidurilor întoarse. In axul podului se vor lăsa armaturi de așteptare la nivelul radierelor si al elevațiilor culeelor; Valoarea estimata a contractului este de 1.905.567,21 lei fara TVA din care: PROIECTARE (cap3) = 22.000 RON Proiect Tehnic si Detalii de Executie = 15.000 lei Asistenta tehnica din partea proiectantului= 7.000 lei Cheltuieli pentru investitia de baza (cap. 4) = 1.883.567,21 RON Constructii si instalatii = 1.883.567,21 lei. Alte cheltuieli(cap. 5) = 0 lei. Organizare de santier = 0 lei Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 8 zile. Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari inainte cu 4 zile de data limita de depunere a ofertelor.
