
Execuția lucrărilor de "RETEA ALIMENTARE CU APA STR. SOIMILOR, STR. PAVATORILOR, STR. MIMOZELOR, STR. CAPRIOAREI, BRANSAMENTE ALIMENTARE CU APA MUN. REGHIN JUD. MURES"

I.D.: 96920602

Documente participare:

- FisaDate_DF1213901.pdf
- 2024_Model contract executie lucrari.pdf
- 2024_Modele Formulare.doc
- Caiet de sarcini.pdf
- 2023_Formular de propunere tehnica executie.doc
- liste de cantitati fara valori.rar
- Memoriu caiete de sarcini.rar
- Planse.rar
- DUAE_CERERE_279463.xml

| | | | |
|-----------------|----------|------------|-----------------------|
| Data publicarii | 08.05.24 | Coduri CPV | 45232150-8 44162500-8 |
|-----------------|----------|------------|-----------------------|

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 27.05.24 | Pretul estimativ: | 1.647.051,80 RON - 1.647.051,80 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|

Descriere: Lucrarile efectuate sunt urmatoarele: Extinderea retelei de alimentare cu apa din intersectia strazii Caprioarei cu str. Soimilor pana la str. Ghiocelilor cu teava PEHD Dn 90 mm avind lungimea de 215 ml - realizare camin de sectionare in intersectia Strada Ghiocelilor din beton prefabricat echipat cu vana de sectionare, roginet de golire/ aerisire . - realizare camin de sectionare in intersectia Strada Caprioarei cu str. Soimilor din beton prefabricat echipat cu vana de sectionare si robineti de golire/aerisire. - realizare camin de sectionare in intersectia Strada soimilor intersectie cu Pavatorilor din beton prefabricat echipat cu vana desectionare si robineti de golire / aerisire . - realizarea retelei de alimentare cu apa pe strada Caprioarei cu conducta de polietilena PEHD Dn 63 mm Pn 10 bari in lungime de 210 ml(de la intersectia Caprioarei cu Soimilor pana prima intersectie de pe partea stinga, vezi plan de situatie) - Realizarea retelei de alimentare cu apa pe strada Soimilor intersectie str. Caprioarei pana la intersectia cu str. Pavatorilor cu conducta de polietilena PEHD Dn 90 mm Pn 10 bari. - Reintregirea retelei de apa cu cea de pe strada Pavatorilor si Mimoselor. - Realizarea bransamentelor de apa pe strada Caprioarei cu teava de polietilena PEHD Dn 25 mm in numar de 14 buc. Acestea vor fi echipate cu camine din beton Di-1000mm si vor fi echipate cu robineti de sectionare si contoare de apa potabila. Caminele vor fi montate la limita de proprietate pe domeniul public. - Realizarea bransamentelor de apa pe strada Soimilor intersectie cu Caprioarei pana la intersectia cu str. Pavatorilor cu teava de polietilena PEHD Dn 25 mm in numar de 26 buc. Acestea vor fi echipate cu camine din beton Di-1000mm si vor fi echipate cu robineti de sectionare si contoare de apa potabila. Caminele vor fi montate la limita de proprietate pe domeniul public. - Realizarea bransamentelor de apa pe strada Pavatorilor si str. Mimoselor cu teava de polietilena PEHD Dn 25 mm in numar de 55 buc. Acestea vor fi echipate cu camine din beton Di-1000mm si vor fi echipate cu robineti de sectionare si contoare de apa potabila. Caminele vor fi montate la limita de proprietate pe domeniul public. Înlocuirea retelei de alimentare cu apa pe strada Somilor pana la intersectia cu str. Pavatorilor cu conducta de polietilena PEHD dn 90 mm Pn 10 bari avind lungimea de 190, reintregirea bransamentelor de apa si realizarea sistemului de contorizare prin montarea de camine de apometru si apometre aferente acestora dn 15 mm . - Realizarea extinderii retelei de alimentare cu apa pe strada Caprioarei cu teava de polietilena PEHD Dn 63 mm Pn 10 bari, si realizarea de bransamente de apa potabila si camin apometru la limita de proprietate cu teava de polietilena PEHD Dn 63 mm L= 450 ml. - Realizarea bransamentelor de apa pe strada Caprioarei cu teava de polietilena PEHD Dn 25 mm in numar de 64 buc. Acestea vor fi echipate cu camine din beton Di-1000mm si vor fi echipate cu robineti de sectionare si contoare de apa potabila. Caminele vor fi montate la limita de proprietate pe domeniul public. - Inlocuirea retelei de alimentare cu apa pe strada Soimilor cu teava de polietilena PEHD Dn 90 mm Pn 10 bari, L= 182m. - Realizarea bransamentelor de apa pe strada Soimilor cu teava de polietilena PEHD Dn 25 mm in numar de 34 buc. Acestea vor fi echipate cu camine din beton Di-1000mm si vor fi echipate cu robineti de sectionare si contoare de apa potabila. Caminele vor fi montate la limita de proprietate pe domeniul public.
