

Alimentare cu energie electrica la Centrul Multifunctional loc. Sant, jud. Bistrita-Nasaud

I.D.: 80624081

Data publicarii	06.04.23	Coduri CPV	45231400-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	27.611,20 RON - 27.611,20 RON
-------------------	-------------------------------

Descriere: Proiectarea DTAC+AC si executarea lucrarilor se va face conform documentatiei atasate. Lucrarile necesare a se executa sunt descrise in cadrul avizului CTE si Caietului de sarcini. Proiectare faza DTAC +AC si executarea lucrarilor se va face conform documentatiei atasate. Lucrarile necesare a se executa sunt descrise in cadrul avizului CTE si PTE. Se va realiza un bransament electrica subteran de joasa tensiune cu cablu tip ACYABY 3x240+120 mmp, in lungime totala de 20 m. Bransamentul nou proiectat, se va racorda din PTA Sant 1. Se va monta un BMPT 80 A pe soclu de beton, va fi fixat pe fundatie din beton armat cu elevatie de minim 20 cm de la sol, protejat la intemperii cu scliviseala de ciment si va fi rigidizata cu suportii de cornier din otel zincat 40x40x4 mm incastrati in fundatia de beton armat. BMPT se va monta pe domeniul public la limita de proprietate, la 20 m de PTA Sant 1. BMPT va fi echipat initial cu intrerupator automat It: 80A, protectie diferentiala, DPST, TC 75/5A. In zonelor cailor de acces auto, cablul va fi protejat in tub PVC tip G 140 mm in profil M. In zonele fara acces auto cablul va fi pozat pe pat de nisip, profil M. La BMPT-ul nou proiectat, se va executa cate o priza de pamant, nou proiectata, cu $R_p \leq 4\Omega$. In urma realizarii lucrarilor, strazile afectate de lucrare se vor aduce la starea initiala. Plata se va face prin ordin de plata, in termen de 120 de zile de la data inregistrarii facturii la Entitatea contractanta. Nota: Solicitarile de clarificari se vor transmite cu 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, iar raspunsul entitatii contractante se va transmite inainte cu 6 zile de la data limita de depunere a ofertelor.
