

## **Achizitie executie lucrări inclusiv organizare de șantier și furnizare echipamente / dotări aferente investiției "Reabilitare și modernizare Grădinița Șotron, municipiul Botoșani " Cod SMIS 127791**

I.D.: 81753683

Data publicării 08.05.23 Coduri CPV 45000000-7

Pretul estimativ: 4.009.568,88 RON - 4.009.568,88 RON

Descriere: UAT Municipiul Botoșani a semnat cu Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 - Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice contractul nr. 5239/06.04.2020 având ca obiect acordarea finanțării nerambursabile pentru implementarea proiectului "Reabilitare și modernizare Grădinița Șotron, municipiul Botoșani "cod SMIS 127791 , finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare , Obiectiv Specific 4.4 Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă.În vederea implementării proiectului este necesară încheierea unui contract de achiziție publică Execuție lucrări inclusiv organizare de șantier și furnizare echipamente/dotări aferente pentru proiectul "Reabilitare și modernizare Grădinița Șotron, municipiul Botoșani ". Unitățile de învățământ sunt proprietatea Municipiului Botoșani și sunt administrate de Consiliul local prin intermediul Primăriei municipiului Botoșani.Proiectul și lucrările vizează modernizarea si reabilitarea unității de învățământ și se vor executa următoarele tipuri de lucrări:- menținerea funcționalului existent și dotarea clădirii cu scări de evacuare suplimentare, corespunzător destinației, amplasate în exteriorul construcției existente;-realizarea unei mansarde peste Corpul A de clădire;-montare termosistem din vată minerală bazaltică de 10 cm la pereții exteriori finisată cu tencuială armată;-înlocuirea parțială a tâmplăriei - necesară în urma schimbării sensului de deschidere a unor uși;-învelitoare din tablă pe așternală din lemn și hidroizolație dispusă în acoperiș;-sistem clasic de învelitoare din tablă pe așternală din lemn și hidroizolație dispusă la interior pentru corpul B;-mansarda din structura metalică protejată cu vopsea termosismantă și placată cu plăci din fibrociment rezistente la foc;-desfacerea șarpantei existente și refacerea completă a acesteia ;noua șarpantă va fi proiectată și executată în conformitate cu prevederile actelor normative actuale;-înlocuirea integrală a instalațiilor sanitare existente și executarea de grupuri sanitare suplimentare;-înlocuirea completă a rețelei de încălzire; -lucrări de înlocuire a împrejmirii existente și a porților de acces, realizarea de alei pietonale și carosabile asfaltate -unde este cazul ;-realizarea unui loc de joacă în aer liber echipat cu groapă de nisip, complex de joacă pentru copii, băncuțe, pavele din cauciuc. În cazul utilajelor și echipamentelor tehnologice, și orice alt produs pus în operă care necesită mentenanță, Contractantul va asigura mentenanța acestora fără alte costuri suplimentare din partea beneficiarului pe toată perioada de garanție acordată lucrării.