

Lucrari de sistematizare teren aferent caselor de tip familial din cadrul proiectului Construirea a doua casute de tip familial (CTF) in localitatea Medgidia, str.Progresului, FN in cadrul proiectului Inchiderea Centrului de Plasament Ovidiu

I.D.: 74338361

Documente participare:

- CTF MEDGIDIA sistematizarea fara valori.pdf
- Caiet de sarcini.pdf
- draft contract executie lucrari.pdf
- Formulare procedura.doc
- Frame_Propunere tehnica - Lucrari.docx
- Instructiuni ofertanti.pdf
- FisaDate_DF1162676.pdf
- DUAE_CERERE_199220.xml
- Raspuns clarificare.pdf
- Raspuns.pdf
- Raspuns.pdf.p7s
- Raspuns Consolidat Final 2.pdf

Data publicarii	20.10.22	Coduri CPV	45246200-5
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	07.11.22	Pretul estimativ:	707.936,24 RON - 707.936,24 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: Prezenta procedura de atribuire a contractului are in vedere achizitionarea lucrarilor de executie pentru: "Sistematizare teren aferent caselor de tip familial (CTF) in localitatea Medgidia, str.Progresului, F.N., jud.Constanta ," lucrari privind: - sistematizarea terenului aferent caselor de tip familial astfel incat sa se aduca cota terenului natural existent sub cota 0 a obiectivelor de investitie CTF1 si CTF2, dupa cum urmeaza: - nivelarea prin terasare a terenului curtii. Datorita curbelor de nivel se va realiza o terasare a terenului impartind suprafata acestuia in doua parti,afereente pentru cate o constructive de tip CTF. Terasarea terenului se realizeaza prin sapatura ce trebuie sa inceapa de la nivelul superior, urmarind curbele de nivel. Pentru o desfasurare mai rapida si mai eficienta in spatiu deschis, sapatura fundatiilor nu se va mai face in santuri ci se va realiza o sapatura generala. - protejarea incintei celor doua case tip CTF de surplusul de apa provenit din precipitatii si dezghet prin montarea de gabioane. Se vor executa urmatoarele lucrari: - scarificarea terenului- 42,24 sute mp - sapatura manuala- 4224,7 mc - transportul auto la 8 km a pamantului- 7604,5 to - compactare manuala umpluturi- 4224,7 mc - montare impletitura sarma pe cadre metalice la cosuri gabioane-168,75 mp - transportul auto al materialelor la 15 km- 1335,80 to - transportul materialelor cu roaba la 50 m- 326 to - montat teava pvc-KG- 68 ml - umplutura piatra bruta la gabioane- 162 mc - montat rigole prefabricate din beton- 135 buc - umplutura compactata amestec piatra sparta+nisip- 540 mc - nivelarea terenului- 42,247 sute mp
