

Proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări la obiectivul de investiții: "Dezvoltarea infrastructurii de transport verde - Piste pentru biciclete în Comuna Moșnița Nouă, județul Timiș"

I.D.: 85948847

Documente participare:

- FisaDate_DF1187828.pdf
- 02-Plan de situatie_general-A1_5000 1.pdf
- 0201_Plan de incadrare-PS_1-500_A2.pdf
- Studiu de fezabilitate.pdf
- CAIET DE SARCINI.pdf
- Certificat de urbanism si avize.pdf
- declaratie persoane functii de decizie.pdf
- Formulare.docx
- Model_Contract.doc
- DUAЕ_CERERE_235484.xml
- EN1048725.docx

Data publicarii	17.08.23	Coduri CPV	45233162-2 71322000-1 71356200-0
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	07.09.23	Pretul estimativ:	2.027.680,47 RON - 2.027.680,47 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: În baza contractului se vor presta servicii de proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări pentru proiectul "Dezvoltarea infrastructurii de transport verde - Piste pentru biciclete în Comuna Moșnița Nouă, județul Timiș". Descrierea lucrarilor este disponibila în studiul de fezabilitate din cadrul prezentei documentatii de atribuire. Se propun urmatoarele lucrari: Realizarea infrastructurii pentru cicliști pe o lungime de 4,235 m (4,235 Km) cu un sistem rutier cu îmbrăcăminte asfaltică, strat De bază și fundație. Lungimea pistei pentru cicliști este structurată astfel: - Strada Berlin de la intersecție cu DJ592 , la intersecție cu DC 149(drumul boiler) lungime -900 m (0,90 Km); - DC 149 (drumul boiler) de la strada Berlin la limita UAT Municipiul Timișoara lungime 950 m (0,95Km). Intre poziția kilometrică Km 1+450 – 1+850 traseul este mutat pe partea dreaptă a drumului comunal, după canalul Anif Hcn 96. - DC 149 (drumul boiler) de la strada Berlin la intersecție cu DJ 595D(Moșnița Veche) lungime 2.385 m (2,385 Km); Valoarea totala a investitiei este de 2.027.680,47 lei, din care: serviciile de proiectare sunt estimate la 30.824,35 lei fara TVA si lucrarile sunt estimate la 1.996.856,12 lei fara TVA, dupa cum urmeaza: Cap. 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului: 208.917,07 lei fără TVA; Cap. 4.1. Constructii si instalații: 1.761.516,31 lei fără TVA; Cap. 5.1. Organizare de santier: 26.422,74 lei Cap. 3.5 Proiectare – 30.824,35 lei (include Cap. 3.5.4 Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor- 4.660 lei, 3.5.6 Proiect tehnic si detalii tehnice – 24.164,35 lei și Cap 3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului- 2.000 lei). Valoarea estimata nu contine cheltuieli diverse si neprevazute. Durata contractului : max. 6 luni de la data semnarii contractului, adică până la încheierea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor (conf. Regulamentului din 18.05.2017 privind recepția construcțiilor aprobat prin HG 343/18.05.2017 modificată și actualizată), compusă din: - Termenul de execuție a lucrarilor : max. 3 luni - Termenul de proiectare : max. 3 luni Asistenta din partea proiectantului: pe toata durata executiei lucrarilor si a perioadei de garantie. Perioada de garantie acordata lucrarii: minim 36 luni, Operatorii economici vor putea solicita clarificari cu 12 zile inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, entitatea contractanta raspunzand in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare cu 6 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.Autoritatea contractanta va raspunde la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici până la termenul-limită stabilit.

