

## **„ EXTINDERE SI “CONSTRUIRE CANALIZARE + STATIE DE EPUARE - ETAPA II CANALIZARE, COMUNA PARTA, JUDETUL TIMIS “**

I.D.: 12208154

Documente participare:

- 7-386580.zip

Data publicarii	01.04.16	Coduri CPV	45232400-6
Termenul limita pentru depunere:	20.04.16	Pretul estimativ:	16.838.708,00 RON

Descriere: “CONSTRUIRE CANALIZARE + STATIE DE EPUARE – ETAPA II CANALIZARE , COMUNA PARTA, JUDETUL TIMIS “ Reteaua de canalizare a localitatii Parta va fi realizata din tuburi PVC 100 multistrat, SN4, De 250x6,1 mm în lungime de 20.667 m si va fi echipata cu un numar de 378 camine de vizitare.Pentru preluarea racordurilor de la consumatorii de pe partea opusa a strazii se vor realiza subtraversari ale carosabilului de asfalt prin foraj orizontal, pe partea opusa urmând sa fie amplasate camine de vizitare satelit. Caminele de vizitare satelit sunt în numar de 186 bucati. Numarul subtraversarilor prin foraj orizontal este de 186 bucati, lungimea medie a subtraversarilor prin foraj orizontal fiind de 7 m. Lungimea medie între un camin de vizitare si caminul satelit aferent este de 10 m. Subtraversarile se vor realiza din tuburi PVC, SN4, De 250 mm.Pentru compensarea diferentelor de cota între tronsoanele de canalizare precum si pentru traversarea râului Timis, pe canalizarea situata pe vatra localitatii s-au prevazut un numar de 3 statii de pompare monobloc pentru ape uzate. Statiile de pompare se vor realiza în varianta prefabricata subterana, complet utilate, în constructie monobloc din PEHD cu diametrul interior de 2 m, compatibile pentru instalari în soluri cu panza freatica aproape de suprafata.Concomitent cu realizarea canalului menajer vor fi realizate toate racordurile menajere ale imobilelor. Racordurile imobilelor la canalul menajer proiectat se vor realiza din tuburi PVC, SN4, De 160 mm cu lungimea medie de 20 m. Numarul total al racordurilor este de 950 bucati. Valoarea estimata a lucrarilor este de 16.838.708,33 lei fara TVA. Valoarea estimata cuprinde si cuantumul aferent procentului de diverse si neprevazute, astfel cum acestea au fost definite de catre proiectant în devizul general 5% din investitia de baza in suma de 798043,05 (5 % din valoarea estimata a contractului fara diverse si neprevazute, calculate conform prevederilor H.G.nr. 28/2008) , de asemenea valoarea estimata mai cuprinde si organizarea de santierin suma de 79804,30 lei fara TVA.