

---

## Modernizare PTA si LEA 0,4 kV Poiana Blenchii

I.D.: 1716393

---

Data publicarii	16.01.14	Coduri CPV	45231400-9
-----------------	----------	------------	------------

---

Descriere: Montare racord subteran 20kV cu conductor A2XS2Y 3x1x150/25 mmp, 50m. Montare PTAB 20/0,4kV, 400kVA, cu celula racord, celula trafo; tablou jt cu 10 circuite; demontare PTA existent. Montare iesiri 0,4kV cu cablu ACYABY (subteran), 790m; inlocuire 4 stalpi simpli cu stalpi speciali din beton; montare conductor TYIR 50OLAL+3x35+16mmp, 665m si TYIR 50OLAL+3x70+35mmp, 250m; montare punct de aprindere IP si BMPT 32A. Montare cutii de selectivitate: 5 buc. Valoarea estimata este de 172.321,00 lei, compunandu-se din valoarea estimata a lucrarii de baza 164.115,00 lei si valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute in suma de 8.206,00 lei, reprezentand un procent de 5 % din valoarea de baza. Cheltuielile diverse si neprevazute au fost definite de catre proiectant in devizul general aprobat.

---