

Deviere retele apa CT- uri dezafectate, extindere retele de apa Piatra Neamt si Targu Neamt si reabilitare tronson canalizare, Piatra Neamt, jud. Neamt

I.D.: 29268359

Data publicarii	29.06.18	Coduri CPV	45232151-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	78.185,00 RON - 78.185,00 RON 340.869,00 RON - 340.869,00 RON
-------------------	--

Descriere: Deviere CT-uri dezafectate, Piatra Neamt, jud. Neamt 1. Deviere retele apa CT3 - str. Mihai Eminescu -se vor monta conducte PEID 110mm, L = 88m 2. Deviere retele apa CT4 - str. Cuza Voda, -se vor monta conducte PEID 110mm, L = 50m 3. Deviere retele apa CT32 - B-dul Dacia, -se vor monta conducte PEID 110mm, L = 34m 4. Deviere retele apa CT27- str. Darmanesti -se vor monta conducte PEID 110mm, L = 91m - 63mm, L-25 m 5. Deviere retele apa CT28- str. Darmanesti -se vor monta conducte PEID 110mm, L = 70m - 63mm, L-39 m 6. Deviere retele apa CT33- str. Darmanesti -se vor monta conducte PEID 110mm, L = 77m Termen de executie lucrari = 90 zile; perioada de notificare a defectelor = 24luni b. Extindere bransament apa bloc B1 - str. Vrancei, Piatra Neamt, jud Neamt - se va alimenta blocul B1 printr-un nou bransament din PEID, PE 100, DN 63, PN 10, SDR 17 in lungime de 91ml Termen de executie lucrari = 90 de zile; perioada de notificare a defectelor = 24 luni c. Extindere retea de apa, str. Stefan cel Mare, Targu Neamt, jud Neamt - se vor monta conducte PEID 110mm,Pn 6, L = 1020ml Termen de executie lucrari = 90 zile; perioada de notificare a defectelor = 24luni d. Extindere retea de apa, str. Prof. Grigore Ungureanu, Targu Neamt, jud Neamt - se vor monta conducte PEID 110mm,Pn 6, L = 130ml Termen de executie lucrari = 90 zile; perioada de notificare a defectelor = 24luniReabilitare retea canalizare str. Izvoare - Piatra Neamt, jud. Neamt - canalizare menajera in lungime de L = 107 ml; - colector executat din tuburi din PVC Dn 250mm, SN8, L=6 m; - sunt prevazute 6 T-ouri de conectare ; - t-uri ce sunt continuate de tuburi de canalizare; Termen de executie a lucrarii = 30 de zile; Perioada de notificare a defectelor = 24 luni Lucrarea ce face obiectul contractului cuprinde toate activitatile necesare pentru reabilitari de canalizari menajera si readucerea terenului la forma initiala, conform proiectului si a planselor anexate.
