

Modernizare Str. Siderurgistilor si 1 Decembrie 1918- Sens giratoriu Piata Energiei, Obiect: Inlocuire retele apa potabila si canalizare

I.D.: 12762297

Documente participare:

- 7-387857.zip

Data publicarii	05.05.16	Coduri CPV	45000000-7
Termenul limita pentru depunere:	23.05.16	Pretul estimativ:	2.202.000,00 RON

Descriere: Valoarea estimata a contractului este de 2.202.000 lei din care Cheltuieli diverse si neprevazute reprezinta 7% din Cheltuieli pentru investitia de baza CAP.4 + Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica CAP 3, in suma de 142.006 lei. Valoarea contractului fara diverse si neprevazute, este de 2.059.994 lei. Valoarea Cheltuieli si neprevazuteeste de 142006 lei. Lucrari de proiectare si de executie pentru „MODERNIZARE STR. SIDERURGISTILOR si 1 DECEMBRIE 1918-SENS GIRATORIU PIATA ENERGIEI, OBIECT: INLOCUIRE RELETE APA POTABILA SI CANALIZARE” in localitatea GALATI includ:Activitatile de proiectare fac referire la proiectul tehnic si de detaliu.Proiectul va include printre altele toate documentele necesare (dupa cum ar fi memori, desene, calcule, fise tehnice, etc.) Elaborarea documentatiilor necesare obtinerii certificatului de urbanism, autorizatiei de construire, avizelor, acordurilor, autorizatiilor, etc. necesare executiei.Lucrari de constructie pentru:Inlocuire conducta magistrala apa potabila Dn600mm OL existenta in trotuarul aferent blocurilor M4B, M4A, identificata intre punctele 1 si 2 pe planul de situatie AC2 anexat documentatiei. Inlocuire conducta magistrala apa potabila Dn600mm PREMO+OL existenta in carosabil si prin Sensul giratoriu Piata Energiei, identificata intre punctele 3 si 4 pe planul de situatie AC2 anexat documentatiei. Inlocuire conducta magistrala apa potabila Dn800mm PREMO+OL existenta in carosabil si prin Sensul giratoriu Piata Energiei, identificata intre punctele 5 si 6 pe planul de situatie AC2 anexat documentatiei. Inlocuire conducta apa potabila Dn200mm OL existenta in tunel tehnic circulabil amplasat intre bloc M4A si M1B cu traversarea str. 1 Decembrie 1918, identificata intre punctele 7 si 8 pe planul de situatie AC2 anexat documentatiei. Inlocuire si reamplasare conducta apa potabila Dn200mm OL pentru alimentarea cu apa potabila Autobaza TRANSURB, cu bransare existenta din magistrala de apa potabila Dn600mm PREMO+OL, identificata intre punctele 9 si 10 pe planul de situatie AC2. Reamplasarea se identifica intre punctele 10 si 11 pe planul de situatie AC2, cu bransare la magistrala apa potabila Dn600m OL in zona blocului M4B.Inlocuire 10 guri de scurgere duble, inclusiv racordurile Dn200mm beton, existente in Sensul giratoriu Piata Energiei. Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Notificare a Defectelor de 24 luni