

"Extindere retea de canalizare menajera in satul Ghirdoveni, comuna IL Caragiale, judetul Dambovita"

I.D.: 81950927

Data publicarii 12.05.23 Coduri CPV 45232411-6

Pretul estimativ: 1.614.242,60 RON - 1.614.242,60 RON

Descriere: Lucrările ce trebuie proiectate și executate vor fi în conformitate cu soluția aleasă prin Proiectul Tehnic. Soluția tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic funcțional-arhitectural și economic. Soluția tehnică: a). caracteristici tehnice și parametrii specifici obiectivului de investiție Pentru extinderea rețelei de canalizare menajera, s-au propus următoarele lucrări: - colector de canalizare menajeră pe strazi din satul Ghirdoveni; - racorduri la colector de canalizare menajeră pe strazi din satul Ghirdoveni; - 6 stații de pompare intermediară a apelor uzate menajere. Rețelele de canalizare menajera urmaresc trama stradala si se vor executa din tuburi circulare din PVC SN 4, pentru canalizare. Lungimea totala a colectoarelor de canalizare menajera este de 2.537 m, iar diametrul este Dn 250 mm. Pe rețeaua de canalizare menajera vor fi executate 87 camine de vizitare, cu și fara camera de lucru (functie de adancimea lor). Deoarece, atat pentru ca racordarea locuitorilor la rețeaua de canalizare sa fie cat mai facila cat si pentru ca in viitorul apropiat urmeaza sa se modernizeze toate strazile din localitatea Ghirdoveni, odata cu rețeaua de canalizare menajera se vor executa și 112 racorduri laterale. Racordurile laterale vor fi compuse din teava PVC Dn 160 mm și camin de racord/inspectie integral prefabricat din polietilena avand diametrul Dn 400 mm. Din cauza declivității terenului, a fost necesar a se intercala pe traseul rețelei de canalizare 6 stații intermediare de pompare a apelor uzate, asa cum se prezinta și in planurile de situatie. b). varianta constructiva de realizare a investitiei Rețelele de canalizare menajera urmaresc trama stradala si se vor executa din tuburi circulare din PVC SN 4, pentru canalizare. Lungimea totala a colectoarelor de canalizare menajera este de 2.537 m, iar diametrul este Dn 250 mm. Amplasarea colectoarelor pe strazi și diametre este urmatoarea: Nr. crt. Amplasament (strada) Material Diametru (mm) Lung. (m) 1. Str. Parcele PVC2504362. Str. Fiarelor PVC2501863. Str. Filip PVC2502434. Str. Danciu PVC2501965. Str. C.A.P. PVC2505296. Str. Parsesti PVC2502637. Str. Stubeu PVC2502508. Str. Bisericii PVC2503229. Str. Scolii PVC250115 Total lungime colectoare PVC Dn 250 2.540