
Injectie de putere si modernizare LEA 0,4 kV Chiesd

I.D.: 1716395

Data publicarii	16.01.14	Coduri CPV	45231400-9
-----------------	----------	------------	------------

Descriere: Montare racord aerian 20kV cu conductor OLAL 3x1x50/8mmp, 20m. Montare PTA 20/0,4kV, 63kVA. Montare iesiri 0,4kV cu cablu ACYABY (subteran) si conductor torsadat (aerian), 165m; montare 3 stalpi din beton; montare punct de aprindere IP. Realizare separare intre PTA-uri. Valoarea estimata este de 80.168,55 lei, compunandu-se din valoarea estimata a lucrarii de baza 76.351,00 lei si valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute in suma de 3.817,55 lei, reprezentand un procent de 5 % din valoarea de baza. Cheltuielile diverse si neprevazute au fost definite de catre proiectant in devizul general aprobat.
