

"Reabilitare tronson de drum județean DJ 135 Tg. Mureș-Sărățeni - limita județ Harghita" - intravilan

I.D.: 40697589

Documente participare:

- Clarificare din oficiu nr1.pdf
- Caiet de sarcini_Reabilitare_Tronson_DJ135.pdf
- Avize CU -faza DALI.zip
- DALI_Piese Desenate.zip
- DALI-Dj 135 - Partea scrisa.docx
- Expertize.zip
- Studiu Geo.pdf
- Formulare_Sarateni.doc
- Model contract_Sarateni.doc
- FisaDate_DF1072544.pdf
- DUAE_CERERE_48129.xml

Data publicarii	12.12.19	Coduri CPV	45233120-6
Termenul limita pentru depunere:	08.01.20	Pretul estimativ:	3.940.235,32 RON - 3.940.235,32 RON

Descriere: Obiectul contractului îl constituie proiectarea și execuția lucrării "Reabilitare tronson de drum județean DJ 135 Tg. Mureș-Sărățeni - limita județ Harghita" - intravilan. Expertul tehnic și proiectantul au prezentat două variante în vederea realizării obiectivului, dintre care, prin hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.153 din data de 28 noiembrie 2019 s-a aprobat Varianta 2 care are ca obiectiv realizarea unui drum asfaltat, care să corespundă caracteristicilor tehnice impuse de standardele în vigoare pentru un drum județean avându-se în vedere următoarele: - Reabilitarea drumului județean DJ 135 Tg. Mureș-Sărățeni - limita județ Harghita - intravilan - pe o lungime de 1,246 km, între pozițiile km 42+700 și 43+946, cu lățimea părții carosabile de 6,00 m, lățimea acostamentelor de 0,75 m, cu zona de siguranță și zona de protecție în conformitate cu Ordonanța nr.43/1997 republicată, privind regimul drumurilor; - Podul de lemn situat la poziția km 43+008 se va demola, iar în locul acestuia se va realiza un pod de beton armat cu o deschidere de 8,0 m și lungime totală de 13,10 m. Se va amenaja albia cursului de apă pe o lungime de 10,0 m în aval și amonte; - Se vor realiza șanțuri betonate, în lungime de 821 m, respectiv rigole de acostament în lungime de 1430 m; - Podețele existente se reabilitează sau se refac în funcție de condițiile tehnice din zonă și a prevederilor standardelor în vigoare, iar unde se impune se vor realiza podețe noi cu diametru de 1000 mm sau de 500 mm; - Se prevăd accese la proprietăți, stabilite de comun acord cu primăria comunei Sărățeni, care vor fi sub forma unor platforme de beton cu lățimea de 4,0 m în număr de 50 bucăți; - Drumurile laterale care se intersectează cu drumul județean se vor asfalta pe o lungime de 25 m; - Pentru asigurarea siguranței circulației se vor prevedea parapete metalice unde se impune; - Se vor prevedea marcaje rutiere longitudinale și transversale; - Se vor amplasa indicatoare rutiere; - Lățimea platformei și a părții carosabile în curbe se supralărgeste, dacă nu corespunde normelor în vigoare; - Rețelele de utilități se vor reloca/proteja, unde este cazul; - Se va amenaja cu dale tip STRAIL trecerea la nivel cu calea ferată Blaj-Praid km 43+362,72 și se vor monta parapeti metalici. Durata de realizare a obiectivului de investiții este estimată la 15 luni, din care 3 luni proiectare și 12 luni execuție. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor este de: 9 zile. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar, complet și fără ambiguități tuturor solicitărilor de clarificări cu 6 zile înainte de termenul limită stabilit în anunțul de participare pentru depunerea ofertelor, cu condiția transmiterii solicitării de clarificări în timp util.

