

Reparatii acoperis si igienizari cabine acari statia CF Halmeu si HM Micula

I.D.: 3550579

Data publicarii	01.09.14	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	04.09.14	Pretul estimativ:	50.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------

Descriere: Pentru realizarea contractului sunt necesare urmatoarele cantitati de lucrari: desfacere învelitoare tigle profilate - 220 mp; demontare jgheaburi si burlane din tabla - 100 ml; desfacere tencuieli interioare si exterioare - 60 mp; înlocuire elem. sarpanta lemn capriori - 42 ml; înlocuire sipci 30 x 50 mm - 850 ml; montare învelitoare din tabla ondulata de 0,5 tip "Lindab" - 220 mp; folie anticondens - 220 mp; coame din tabla - 96 ml; parazapezi - 52 ml; înlocuire jgheaburi din tabla zn - 62 ml; înlocuire burlane din tabla zn - 50 ml; sort din tabla la cosuri fum - 16 ml; refacere cos fum din zidarie - 1,4 mc; reparatii streasina din scânduri - 42 mp; vopsitorie streasina - 42 mp; tencuieli interioare si exterioare - 60 mp; reparatii tencuieli la spaleti ferestre si usi - 38 ml; protectia muchii ziduri cu coltare tabla perforata - 38 ml; glet de ipsos de 3 mm la pereti - 210 mp; glet de ipsos de 3 mm la tavane - 80 mp; zugraveli lavabile interioare - 290 mp; pardoseli parchet laminat de 10 mm - 42 mp; demontare usi si ferestre lemn - 24,60 mp; ferestre PVC cu geam termopan - 19,50 mp; usi din PVC - 5,10 mp; vopsitorii ulei pe tâmplarie lemn - 20 mp; turnare beton armat B150 la fundatii izolate - 1,20 mc; transportul materialelor prin purtat direct la 30 m - 6 to; transport materiale cu roaba la 30 m - 6 to; încarcarea materialelor în auto - 6 to; descarcarea materialelor în auto - 6 to; transport rutier al materialelor la 50 km - 6 to; transport pamânt la 5 km - 6 to;
