

PROIECTARE SI EXECUTIE MODERNIZAREA STRAZILOR MATEI BASARAB SI BUREBISTA, SATUL PLEASA, COMUNA BUCOV, JUDETUL PRAHOVA

I.D.: 45212119

Data publicarii	01.04.20	Coduri CPV	45233140-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 709.877,19 RON - 709.877,19 RON

Descriere: PROIECTARE SI EXECUTIE "MODERNIZARE A STRAZILOR MATI BASARAB SI BUREBISTA, SAT PLEASA, COMUNA BUCOV, JUDETUL PRAHOVA" Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei: a) Indicatori tehnico-economici Capacitati in unitati fizice: Str.M.Basarab Str.Burebista 1. Suprafata carosabil 1.302mp 1.986mp 2. Lungimea traseului 289.00ml 302.00ml 3. Latimea carosabilului proiectat 3.50-4.70m 7.00m 4. Drumuri laterale 2 buc 2 buc 5. Rigola trapezoidala - 203.00mx2parti 98.30mx1parte 6. Rigola carosabila - 98.3m x1parte 7. Accese in curti cu placa beton 27 buc 4 buc 8. Executie accese in curti si podete - 41 buc 9. Marcaje longitudinale 0.6 km 0.9 km 10. Montare indicatoare rutiere 5 buc 3 buc 11. Ridicare la cota Camine 5 buc 10 buc 12. Viteza de proiectare 25.00km/h 25.00km/h Perioada de garantie curge de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pâna la receptia finala. Durata de asigurare a garantiei lucrarilor este de minim 60 de luni de la data receptiei la terminarea lucrarilor (data procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor). Valoarea estimată a achizitiei publice: 709.877,19 lei fără TVA Valoarea estimată a fost stabilită în baza centralizatorului cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte întocmit de proiectant. 1. Proiect tehnic si detalii de executie 20.451,27 lei fara TVA 2. Verificare proiect 900,00 lei fara TVA 3. Asistenta teh din partea proiectantului 6.817,09 lei fara TVA 4. Constructii si instalatii 671.634,32 lei fara TVA 5. Organizare de santier 10.074,51 lei fara TVA TOTAL 709.877,19 lei fara TVA Intocmire As Build
