
REPARATIE CONSTR.REMIZA POMPIERI

I.D.: 50175398

Data publicarii	29.09.20	Coduri CPV	50000000-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 23.097,74 RON - 23.097,74 RON

Descriere: Desfacut lambriu din scandura brad cu recuperarea materialului; desfacerea pardoselilor din beton sclivisit, eliberat moloz; preparat beton si turnat pardoseli cu plasa de Buzau fi 6; demolat zid de caramida, transport moloz; zidarie de caramida recuperata cu mortar de ciment si var; reparatii tencuiei la pereti si tavane; reparat tavan din scandura de brad, lambrieuri; tavan din placi rigips prins pe scandura recuperata si izolat cu placi polistiren; zugraveli interioare la pereti si tavane cu vopsea lavabila, de doua ori; zugraveli interioare la peteri, spoieli cu var; montat gresie si faianta; lucrari de reinvelire acoperis din tigla profilata pe o singura apa, inlocuire sipca; montat usi si ferestre termopan; sapatari de pamant tare pentru conducta de apa; refacut toaleta deteriorata, inlocuit obiecte sanitare; transport materiale, incarcat si descarcat manual, eliberat moloz. Total materiale 8.688,71 lei, manopera = 10.747,37 lei; utilaj = 581,50 lei, contributie asiguratorie de munca = 241,82 lei; cheltuieli indirecte= 2.838,34 lei, total deviz =23.097,74 lei
