

“Asfaltare drumuri comunale in comuna Corbii Mari - Asociere Consiliul Judetean Dambovita - Etapa a II-a”

I.D.: 80230246

Data publicarii	28.03.23	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 4.528.532,70 RON - 4.528.532,70 RON

Descriere: Proiectul trateaza modernizarea străzilor Melcului, Băltii, Văii, DS661, Lalelelor, Crinului, Viilor, De1019, Teiului, Potcovarului, Căprioarei, Fantanele, Balasa, Sirnei, La Livezi, La Lunca, Zambilei, Soarelui, Lunga, Salcâmului, Cosmonautilor, Micsunelelor, Fazanului, Tabon, Afinului in lungime de 5027m din comuna Corbii Mari. Străzile au o lățime cuprinsa intre 2,75m si 5,50m si sunt incadrate de borduri sau acostamente 2x0.5m sau 2x0.75m consolidate 2x0,25m cu aceeași structura rutiera ca si carosabilul si 2x0,25m(2x0,50m) cu 12 cm piatra sparta. Se va realiza un sistem rutier nou pe toate străzile. Pentru asigurarea evacuării apelor pluviale au fost prevăzute rigole carosabile prefabricate, șanțuri betonate si din pamant, rigole tip scafa montate la marginea bordurilor sau șanțuri betonate trapezoidale. Ca soluție de modernizare pentru aceste străzi s-a adoptat următorul sistem rutier: strat de beton asfaltic BAPC 16 ru150/70 de 4 cm grosime strat de beton asfaltic deschis BADPC 22.4 leg 50/70 de 6 cm grosime strat de piatră spartă, de 20 cm grosime fundație de balast de 30 cm grosime Prin proiect s-au prevăzut lucrări de semnalizare si marcaje rutiere. Valoarea estimata a contractului fara TVA - 4.528.532,70 lei Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază - 4.506.002,69,00 lei fara TVA Capitolul 5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier - 22.530,01 lei fara TVA
