

## **“CL9 -STATIE NOUA DE EPURARE IN LOCALITATEA VACARENI. EXTINDERE SI REABILITARE STATII DE EPURARE IN BABADAG, ISACCEA, MACIN SI CARCALIU”**

I.D.: 103163784

Data publicarii 24.09.24 Coduri CPV 45232420 45214610 45232152 71322000

Descriere: Lucrarile care fac obiectul documentatiei de atribuire se refera la realizarea de statie noua de epurare din aglomerarea Vacareni si reabilitare statii de epurare in Babadag, Isaccea, Macin si Carcaliu :Aglomerarea Vacareni □ Statie noua de epurare cuprinzand:o Masurare debit si calitate influent;o Gratar rar cu lumina de 20 mm;o Statie de pompare apa uzata bruta;o Sita fina;o Decantor primar;o Bazin de egalizare debite;o Unitate de epurare biologica - biofiltru;o Unitate de dezinfectie efluent;o Masurare debit si calitate efluent;o Bazin de stabilizare aeroba namol;o Deshidratare namol;o Depozitare temporara namol deshidratat. □ Statie automata receptie vidanje □ Conducta de evacuare efluent □ Realizare foraje de observatie in incinta □ Furnizare si instalare sistem de panouri fotovoltaice □ Sistem de automatizare si control pentru intreaga statie □ Cladire administrativa, incluzand camera de comanda, dispecerat local SCADA si laboratorul pentru analize de calitate apa uzata si namol.Aglomerarea Babadag □ Statia de epurare - reabilitare si completare o Completare/reconfigurare/ reabilitare obiecte tehnologice □ Statie automata receptie vidanje □ Cladire noua Laborator apa uzatao Dispecerat local SCADAo Pavilion administrativ □ Platforme noi depozitare namol deshidratat □ Realizare foraje de observatie in incinta □ Furnizare si instalare generator electric de urgenta □ Furnizare si instalare sistem de panouri fotovoltaiceAglomerarea Isaccea □ Statia de epurareo Completare obiecte tehnologice □ Statie automata receptie vidanje □ Completare dotari laborator apa uzata □ Extindere dispecerat local SCADA □ Inlocuire conducta descarcare efluent □ Realizare foraje de observatie in incinta □ Furnizare si instalare generator electric de urgenta □ Completare platforme depozitare namol deshidratat □ Furnizare si instalare sistem de panouri fotovoltaiceAglomerarea Macin □ Statia de epurareo Completare obiecte tehnologice □ Statie automata receptie vidanje □ Cladire administrativa noua □ Completare dotari laborator apa uzata □ Extindere dispecerat local SCADA □ Realizare foraje de observatie in incinta □ Completare platforme depozitare namol deshidratat □ Furnizare si instalare sistem de panouri fotovoltaiceAglomerarea Carcaliu □ Extindere dispecerat local SCADA □ Completari dotari laborator apa uzata □ Realizare foraje de observatie in incinta.Durata contractului va fi de 854 zile de la data emiterii ordinelor de incepere a lucrarilor.Durata prevazuta la Sectiunea II.2.7. reprezinta perioada de executie a lucrarilor si nu cuprinde perioada de Garantie de 1095 zileNumarul de zile pana la care Operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor / candidaturilor este de 19 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari / informatiilor suplimentare astfel:- in a 25- a zi inainte de data limita de depunere a solicitarile de clarificari depuse cu 34 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor; - in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a solicitarile de clarificari depuse cu 19 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.