

Lucrari de consolidare la Depozitul Feteni urmare a alunecarilor de teren

I.D.: 22053830

Documente participare:

- 7-412313.zip

Data publicarii	29.08.17	Coduri CPV	45247212-9
Termenul limita pentru depunere:	14.09.17	Pretul estimativ:	1.080.000,00 RON

Descriere: In conformitate cu proiectul tehnic elaborat de catre SC GEOCONSULTING INTERNATIONAL SRL obiectul prezentului proiect îl constituie reparatiile care trebuie facute la urmatoarele zone afectate: a) rigola perimetrala din partea de est a depozitului distrusa parțial ; b) rigola situata pe marginea drumului, în partea de vest a depozitului, care traverseaza corpul digului din anrocamente este parțial distrusa; c) executarea unui canal care sa preia apa din precipitati, care cade pe drum și sa o transporte în rigola existenta; d) drenul superior celulilor 1 si 2; e) emisarul care preia apele din rigole, (fosta vaioaga naturala); f) prelungirea tubului care descarca apele din terenul de fundare al amprizei depozitului în aval de digul de anrocamente.
