

Racord Canalizare Menajera Statia de emisie BOD

I.D.: 16101780

Data publicarii	15.11.16	Coduri CPV	45232424-0
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	18.11.16	Pretul estimativ:	30.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------

Descriere: Executarea racordului de canalizare cuprinde urmatoarele faze de executie conform caietului de sarcini: - Sapatura mecanica in spatiu limitata l=1M - 95 Mc - sapatura manuala - 15 Mc - imprastierea mecanica a pamantului -95 Mc - imprastierea manuala a pamantului - 15Mc - compactarea mecanica a umpluturii - 110 Mc - umplutura in sant cu nisip - 25 Mc - tub PVC de 200 mm - 10 MI - camin de vizitare Dn 600 h = 1.2M - teava de polietilena - 80M - banda metalica semnalizare - 80M - proba de rezistenta si etanseitate - 80M - robinet cu obturator sferic Dn 50 mm - 1 buc - clapeta retinere unisens - 1 buc - piesa de trecere - 4 buc - sustineri cabluri si conducte - 5M - parapete si podete - 5M - transport pamant - 0.45 to - incarcare / desfacere pamant 45 Mc - procurare si montare pompa submersibila cu toculator (1A+1R) - 2 buc
