

EXTINDERE ILUMINAT PUBLIC PE STALPII EXISTENTI AI LEA 0,4 kV L = 500 ml si Demontare/Montare - PA-IP

I.D.: 60087037

Data publicarii	16.08.21	Coduri CPV	45310000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 11.595,29 RON - 11.595,29 RON

Descriere: 1. EXTINDERE ILUMINAT PUBLIC PE STALPII EXISTENTI AI LEA 0,4 kV L = 500 ml Montare circuit aerian 0,4 kV pe stalpii L.E.A. 0,4 kV existenta cu conductoare torsadate de tip TYIR 16+25 Al mmp. Echiparea stalpilor existenti cu console tip CSB (consola de sustinere zincata cu bratara) si AUB (ansamblu de intindere pe stalpi cu bratara zincata) in functie de tipul stalpului. Pe stalpii cu prizele de pamant noi sau existente, conductorul de PEN al fasciculelor de conductoare torsadate se va lega la aceste prize, la stalpii fara prize de pamant artificiale, pe care sunt realizate legaturi de intindere sau sustinere, conductorul de PEN al retelei proiectate precum si armaturile metalice se vor lega la surubul de impamantare din varful stalpului (rezistenta echivalenta a prizelor de pamant trebuie sa fie mai mica de 4 omhi). Montare cleme de derivatie de tip CDD - 160. Verificarea si incercarea retelei electrice aeriene in vederea receptiei si punerii in functiune. 2.Demontare/Montare Punct de Aprindere I.P. iluminat public PA-IP 1 - Compartiment furnizor - SIST gr.1 MPR 80 A. - loc pentru contor electronic trifazat pentru masura montaj direct. - iesire compartiment SIST gr.1 MPR 80 A. 2 - Compartiment consumator echipat cu o SIST gr.1 MPR 32 A pentru racordarea coloanei de iluminat public; - aparataj protectie si comanda compus din RGA 40 A, intreruptor antigrun 6 A montat in interior pentru comanda manuala si sina pentru ceas programator. - iesire spre L.E.A. IP cu SIST gr.1 M
