

---

## **EXECUȚIE LUCRĂRI ÎN CADRUL PROIECTULUI "REABILITARE DRUM COMUNAL DC1 (DN 2B - STRADA GĂRII FĂUREI) COMUNA SURDILA GRECI"**

I.D.: 78607011

Documente participare:

- p.t. piese desenate.pdf
- p.t. piese scrise.pdf
- financiar fara valori f1 f2 f3.pdf
- FORMULARE.pdf
- MODALITATE DE INDEPLINIRE GARANTII.pdf
- Model contract.pdf
- caiete de sarcini- pt.pdf.part1.rar
- caiete de sarcini- pt.pdf.part2.rar
- 2021\_06.17\_Expertiza Tehnica drum DC1 Surdila.pdf
- autorizatie de construire DC1.pdf
- caiet de sarcini aprobat.pdf
- FisaDate\_DF1171220.pdf
- DUAE\_CERERE\_210696.xml
- raspuns solicitare de clarificari 2.pdf

---

Data publicarii	16.02.23	Coduri CPV	45233142-6
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	08.03.23	Pretul estimativ:	1.249.576,32 RON - 1.249.576,32 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

---

Descriere: EXECUȚIE LUCRĂRI ÎN CADRUL PROIECTULUI "REABILITARE DRUM COMUNAL DC1 (DN 2B - STRADA GĂRII FĂUREI) COMUNA SURDILA GRECI". Lucrarea se va desfășura pe o suprafață totală de 9.420,00 m. Lucrările care fac obiectul proiectului se încadrează în categoria "C"- lucrări de importanță normală, Clasa de trafic "Foarte ușor". Indicatorii tehnici specifici ai investiției: - Lățimea părții carosabile - 5,50 m - Acostamente cu lățime de 1,00 m cu panta de  $p = 4\%$  - Pantele profilului transversal în acoperiș cu  $p = 2,5\%$  - Suprafață totală - 9.420,00 m - Parte carosabilă cu structură rutieră cu suprafață de 6.450,00 mp din care 10% tratare de burdușiri. Contractul constă în execuția următoarelor categorii de lucrări: 1. Lucrări de îmbrăcăminte bituminoasă: - Imbrăcăminte bituminoasă 2 straturi, 6 cm binder, 4 cm uzura; - Semnalizare rutieră. 2. Lucrări pregătitoare așternerii covorului bituminos: - Frezare și completare strat suport - Eliminarea burdușirilor 3. Lucrări de asigurare scurgere ape de pe carosabil: - Amenajare acostamente pietruite 4. Organizarea de șantier Conform Proiectului tehnic de execuție, valoarea estimată a achiziției este 1.249.576,32 lei fără TVA și este compusă după cum urmează: Cap 4.1 - Construcții și instalații - 1.237.204,28 lei, din care: Cap. 4.1.1. Îmbrăcăminte bituminoasă - 807.634,25 lei Cap. 4.1.2. Lucrări pregătitoare așternerii covorului bituminos - 359.051,88 lei Cap. 4.1.3 Asigurare scurgere ape de pe carosabil - 70.518,15 lei Cap 5.1.1 - Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier - 12.372,04 lei. Suma aferentă liniei bugetare 5.3. Cheltuieli diverse și neprevăzute este în cuantum de 63.470,21 lei fără TVA și nu este inclusă în valoarea de buget pentru achiziția de lucrări. Cheltuielile diverse și neprevăzute reprezintă cheltuieli incluse în structura devizului general al obiectivului de investiții, iar utilizarea sumelor aferente acestora se realizează, în funcție de necesități, prin încheierea unui act adițional la contractul inițial. În acest context, actul adițional va reprezenta expresia aplicării mecanice a clauzelor contractuale/unei modificări nesubstanțiale în conformitate cu dispozițiile art. 221 din Legea nr. 98/2016. În cadrul ofertei, Ofertantul își permite să își întocmească propriile liste de cantități pentru organizarea de șantier propusă. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 8 zile. Termenul limită în care Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare este de 6 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor sau solicitărilor de participare.

---