

## Servicii de proiectare privind "REAMENAJARE LABORATOARE LA ETAJUL 3 SI 5 ÎN CLĂDIREA SITUATĂ ÎN CLUJ NAPOCA STR OBSERVATORULUI NR 2"

I.D.: 37272681

Data publicarii	17.07.19	Coduri CPV	71221000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	60.300,00 RON - 60.300,00 RON
-------------------	-------------------------------

Descriere: UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA doreste sa achizitioneze servicii de proiectare pentru " REAMENAJARE LABORATOARE LA ETAJUL 3 SI 5 ÎN CLĂDIREA SITUATĂ ÎN CLUJ NAPOCA STR OBSERVATORULUI NR 2" Faza: Proiect tehnic si caiete de sarcini pentru executia lucrarilor detalii de executie, antemasuratoare a) destinație și funcțiuni; Destinația clădirii și a spațiilor de la etajul 3 si 5 rămâne cea existentă, de laboratoare pentru Facultatea de Automatica și Calculatoare, ETTI. b) caracteristici, parametri și date tehnice specifice, preconizate; 1. CONSTRUCȚII Suprafata construită pe nivel este de 1514mp suprafata desfășurată 6300mp la regimul de înălțime P+ 5E . LA ETAJUL 3: Se vor înlocui panourile de compartimentare metalice de la nivelul holurilor cu panouri de aluminiu fără barieră termică, cu geam termopan screen, iar de la nivelul pardoselii la nivelul de 2,10 m se va monta panou de stadur, cu elemente de consolidare pe interior pentru prinderea tablei de sticla vopsită cu ramă de lemn. Panourile de perete transversal vor fi executate din gipscarton RF 60min dublu placat, de 15cm grosime, cu izolare fonică de vată minerală bazaltică. Pardoselile se vor finisa cu tarchet prevăzut cu rețea antistatică, legată la priza de pământare, iar pereții și tavanele se vor zugrăvi cu zugrăveli lavabile, atât pe holuri cât și în laboratoare. Tâmplăria exterioară se va verifica și se va repara dacă este cazul. Încăperile se vor dota cu rolete din material blackout fără șină de ghidare cu opritor la partea inferioară. Sălile se vor dota cu mobilier conform schițelor aprobate de beneficiar pentru maxim 20 locuri pe sală cu prize duble de curenti tari si UTP pentru fiecare post de lucru. LA ETAJUL 5 O parte din spatii au fost deja amenajate pe parcurs( sala (505 si 506), iar in spatiile neamenajate inca, se vor proiecta aceleasi lucrari de reabilitare care au fost precizate pentru etajul 3. 2. IN