

proiectare si executie lucrari având ca obiect "Realizarea masurilor de conservare activa, reconstrucții ecologice prin decolmatari in cadrul proiectului "Implementarea de măsuri active de conservare pe teritoriul sitului Natura 2000 ROSCI0376 râul Olt între Mărunței și Turnu Măgurele"

I.D.: 73876876

Data publicarii	07.10.22	Coduri CPV	45252124-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	5.030.265,60 RON - 5.030.265,60 RON
-------------------	-------------------------------------

Descriere: AActivitatea A.1.1 Menținerea vegetației palustre în contra canale în perioada Aprilie-August pentru asigurarea habitatului caracteristic speciilor de: Bombina bombina, Triturus cristatus și Triturus dobrogicus prin decolmatarea controlată a canalelor 1.Canalul pârau Oltișor până la confluența cu contra canalul DMD al acumularii Drăgănești, râul Olt; Canalul pârau Oltișor propus pentru decolmatare are o lungime de 2341,62 m, lățime bază la nivelul terenului de 10,0 m, și la fundul canalului de 3,24 m (profile transversale). Adâncimea maximă de exploatare = 1,40 m; Cota liniei de excavare = 80,40 m(cota sistem de referinta Marea Neagră); Volum material rezultat din decolmatare este de 16 621 mc. 2.Canalul Drăgănești-Stoenești, până la confluența cu contra canalul DMS al acumularii Frunzarul râul Olt; Canalul Drăgănești-Stoenești propus pentru decolmatare are lungime de 658,38 mp, cu lățimea de 10,00 m și adâncimea de cu 1,00 m (profile transversale). Cota liniei de excavare = 64,00 m(cota sistem de referinta Marea Neagră); Volum material rezultat din decolmatare este de 16261 mc. Valoare estimata fara TVA: 5030265,60 lei PROIECTARE - 408735,60 lei fara TVA EXECUTIE - 4621530 lei fara TVA
