
Lucrari de intretinere si reparatie linii CF: Lot 1 Lucrari de intretinere si reparatie linii CF-Linia 116 statia Pui cap. X liniile III dir. Fir 1, II dir. Fir 2 si 4 abatuta (B7-9-11-13/15 si TDJ 17/19) km 44+100-44+600; Lot 2 Lucrari de intretinere si reparatie linii CF- linia 100 statia Topleț linia II dir. km 397+950-399+050

I.D.: 59987289

Data publicarii	16.08.21	Coduri CPV	45234100-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	862.717,24 RON - 862.717,24 RON 1.806.148,60 RON - 1.806.148,60 RON
-------------------	--

Descriere: Cu ocazia verificarii liniilor SRCF Timisoara in conformitate cu instructiile in vigoare, s-au constatat portiuni de linie cu problem de ecartament datorita starii necorespunzatoare a traverselor de lemn sepciale pentru aparatele cale S1, S2, S3, S4, a traverselor de lemn normale si a traverselor de beton aflate pe panourile adiacente aparatelor de cale, iar prisma de piatra sparta atat pe lungimea aparatelor de cale cat si a panourilor adiacente, este foarte colmatata. Din cauza starii necorespunzatoare a traverselor si a prisme de piatra Sparta colmatata a fost introdusa restrictia de viteza pe linia II directa statia Topleț, restrictie de viteza de 30 km/h pe distanta cuprinsa intre km 397+950-399+050. Pentru ridicarea restrictiei de viteza, sunt necesare lucrari de remediere a defectelor existente, reparatia capetelor X si Y ale statiei Topleț prin lucrari de inlocuire traverse lemn normale, traverse lemn speciale pentru aparate cale, traverse beton, inlocuiri JIL-uri, realizarea
