

Lucrari de amenajare trotuare in comuna Floresti-Stoenesti, judetul Giurgiu.

I.D.: 73944041

Data publicarii	05.10.22	Coduri CPV	45233161-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 847.646,10 RON - 847.646,10 RON

Descriere: Profil Transversal Proiectat Nr. 1 Aplicabilitate: • TRONSON 1 km 0+000 - 0+485,00 • TRONSON 2 km 0+000 - 0+535,00 • TRONSON 3 km 0+000 - 0+555,00 • TRONSON 4 km 0+000 - 0+360,00 Total 1.935,00 m • Cale pietonala: 1.50m inclusiv borduri de incadrare • Borduri 10x15: pe ambele laturi • Panta transversală pentru trotuar: 2,0% (pantă unică) • Strat de uzura din BA 8 - 4 cm grosime; • 10 cm dala de beton C 12/15; • Folie de polietilena; • 10 cm fundatie din balast . LUCRARI DE TERASAMENTE Prin lucrarile de terasamente traseul in plan vertical va fi corectat, eliminandu-se astfel dezavantajele create pana acum. FUNDATIE DIN BALAST Stratul de balast in grosime de 10 cm se va realiza dintr-o singura trecere, fiind necesara realizarea gradului de compactare pe intreaga grosime si pentru a nu ingreuna circulatia. Latimea prismului de balast se calculeaza in functie de latimea imbracamintii/platformei. Latimea stratului de nisip se calculeaza in functie de latimea imbracamintii. IMBRACAMINTE DIN BA 8 Latimea imbracamintii se calculeaza in functie de latimea masurata intre borduri. Garantia de buna executie 10 % din valoarea contractului. Garantia se constituie conform art. 39 si 40 din HG395/2016.
